

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R2馬土 国道492号 美・木屋平大北 落石防護壁工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		180.000		
床掘り	土質:土砂	m3		60.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		50.000		
基面整正		m2		60.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190.000		
場所打擁壁工		式		1.000		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		59.000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無1	m3		215.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		312.000		
裏石積		m2		212.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
足場	安全ネット:無し	掛m2		235.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板 t=10	m2		22.000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-75,フィルター:有り	m		72.000		
落石雪害防止工		式		1.000		
落石防護柵工		式		1.000		
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:柵高H=2.0m, ロープ本数7本, 厚メッキ:無し	m		49.000		
支柱	支柱型式:端末支柱, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		4.000		
支柱	支柱型式:中間支柱, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		15.000		
除石口	支柱間隔3.0m用	箇所		1.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
土のう	土のう:大型土のう	袋		200.000		
土のう運搬	土のう:大型土のう	袋		50.000		
交通管理工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		50.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		