

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号 つ・貞光岡 道路修繕工事(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		85			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		85			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
モルタル吹付	セメント種類:モルタル, 吹付厚:厚8cm	m2		1,975			
鉄筋挿入工		m		543			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道438号 つ・貞光岡 道路修繕工事(2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		83			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		83			
仮設工		式		1			
防護施設工		式		1			
切土及び発破防護柵		m		106			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 国道438号 つ・貞光岡 道路修繕工事(2)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
仮設材運搬費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			