

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 石井南島線 石・高川原他 道路工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		80			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			
残土等処分		m3		80			
地盤改良工		式		1			
路床安定処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 石井南島線 石・高川原他 道路工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
安定処理	混合深さ:1m以下, 固化材100m2あたり 使用量:10t/100m2, 固化材の種類: セメント系	m2		324		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:流用土	m3		10		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:購入土	m3		10		
土材料		m3		10		
側溝工		式		1		
円形水路		m		94		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管 D400 3号管渠工	管規格:鉄筋コンクリート台付管	m		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2吉土 石井南島線 石・高川原他 道路工事(3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管 D200	管規格:鉄筋コンクリート台付管	m		3		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
プレキャスト集水柵	柵規格:460×998	箇所		1		
蓋	蓋種類:T-25 110° 開閉	枚		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		110		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m ²		510		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m ³		18		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 石井南島線 石・高川原他 道路工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		25			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		25			
建設汚泥処理		m3		0.1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		100			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		282			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		282			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 石井南島線 石・高川原他 道路工事(3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-30,仕上り厚:100mm	m2		250		
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度AS(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m	m2		282		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブロック 1号縁石工	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		73		
歩車道境界ブロック 2号縁石工	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		23		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 石井南島線 石・高川原他 道路工事(3)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			