

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		10			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		10			
路肩盛土工		式		1			
路肩盛土		m3		10			
路床盛土工		m3		40			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
舗装工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		598			
アスファルト舗装工 堤天部		式		1			
下層路盤(車道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		598			
上層路盤(車道部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		574			
表層(車道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		706			
上層路盤(路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		63			
表層(路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		85			
上層路盤(取合部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		229			
表層(取合部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		355			
アスファルト舗装工 小段部		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉他 舗装工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
下層路盤(車道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		584		
上層路盤(車道部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		588		
表層(車道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		770		
上層路盤(取合部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		19		
表層(取合部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		19		
アスファルト舗装工 浜田昇降路(1)		式		1		
上層路盤(車道部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		193		
表層(車道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		193		
道路改良		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉他 舗装工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		40		
汚泥処理		t		0.05		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:50cm	m2		500		
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版,舗装版厚:100cm	m2		193		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		25		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		19		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		25		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		19		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉他 舗装工事 (2)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員	A	人日		10			
交通誘導警備員	B	人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・住吉他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			