

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門高島他 橋梁LED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
道路照明設備工 橋梁照明設備設置		式		1			
道路照明設備設置工 小鳴門大橋		式		1			
照明器具設置	型式(文字入力):あわ産LED道路照明 灯(電源装置含む),規格(文字入力): 平均路面輝度0.5cd/m2, 灯具設置高	台		32			
照明柱頂部止水蓋		個		32			
道路照明設備設置工 高島高架橋		式		1			
照明器具設置	型式(文字入力):あわ産LED道路照明 灯(電源装置含む),規格(文字入力): 平均路面輝度0.5cd/m2, 灯具設置高	台		14			
照明柱横張固定ボルト		本		1			
配管・配線工 小鳴門大橋		式		1			
屋外配線 ヒット配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 22mm2 ×3C	m		14			
屋外配線 トフ・ころがし配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 22mm2 ×3C	m		28			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門高島他 橋梁LED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
屋外配線 フック配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 22mm2 ×3C	m		37			
屋外配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 14mm2 ×3C	m		840			
屋外配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 5.5mm2 ×3C	m		61			
照明灯水抜き孔工	φ15	箇所		19			
配管・配線工 高島高架橋		式		1			
屋外配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 5.5mm2 ×3C	m		5			
屋外配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2 ×3C	m		146			
屋外配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0mm2 ×3C	m		501			
屋外配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2 ×3C	m		34			
屋外配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0mm2 ×3C	m		17			
橋梁点検車		台・日		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門高島他 橋梁LED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路照明設備撤去工 小鳴門大橋		式		1			
道路照明灯撤去	既設灯具撤去	基		32			
道路照明設備撤去工 高島高架橋		式		1			
道路照明灯撤去	既設灯具撤去	基		14			
配管・配線撤去工 小鳴門大橋		式		1			
屋外配線撤去	線種(文字入力):40mm以下,規格(文字入力):ビッド配線	m		14			
屋外配線撤去	線種(文字入力):5mm以下,規格(文字入力):ビッド配線	m		14			
屋外配線撤去	線種(文字入力):40mm以下,規格(文字入力):トラフ・ころがし配線	m		28			
屋外配線撤去	線種(文字入力):40mm以下,規格(文字入力):トラフ・ころがし配線	m		28			
屋外配線撤去	線種(文字入力):40mm以下,規格(文字入力):ラック配線	m		37			
屋外配線撤去	線種(文字入力):5mm以下,規格(文字入力):ラック配線	m		37			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門高島他 橋梁LED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
屋外配線撤去	線種(文字入力):40mm以下,規格(文字入力):管内配線	m		840		
屋外配線撤去	線種(文字入力):20mm以下,規格(文字入力):管内配線	m		61		
屋外配線撤去	線種(文字入力):5mm以下,規格(文字入力):管内配線	m		840		
屋外配線撤去	線種(文字入力):5mm以下,規格(文字入力):管内配線	m		61		
配管・配線撤去工 高島高架橋		式		1		
屋外配線撤去	線種(文字入力):20mm以下,規格(文字入力):管内配線	m		506		
屋外配線撤去	線種(文字入力):20mm以下,規格(文字入力):管内配線	m		151		
屋外配線撤去	線種(文字入力):5mm以下,規格(文字入力):管内配線	m		324		
屋外配線撤去	線種(文字入力):20mm以下,規格(文字入力):管内配線	m		34		
屋外配線撤去	線種(文字入力):20mm以下,規格(文字入力):管内配線	m		17		
屋外配線撤去	線種(文字入力):5mm以下,規格(文字入力):管内配線	m		17		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門高島他 橋梁LED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁点検車		台・日		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		30			
交通誘導警備員 B		人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門高島他 橋梁LED照明設備工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		