

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 外周護岸工事			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 外周護岸（A）		式		1		
上部工		式		1		
上部コンクリート工 嵩上げ		式		1		
コンクリート	18-12-40 65%	m3		65		
支保		m		130		
足場		m2		312		
型枠		m2		98		
伸縮目地		m2		12		
差筋	SD345 D38（L=1850, L=1550）	t		0.977		
削孔	φ 48 L=1250	孔		66		
固着材	鋼板接着注入用	kg		79		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 外周護岸工事			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
コンクリートはつり		m2		97		
コンクリート殻運搬		m3		2		
コンクリート殻処分	無筋	m3		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員（B）	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 外周護岸工事	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 外周護岸工事			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 外周護岸（C）		式		1		
上部工		式		1		
上部コンクリート工		式		1		
コンクリート	18-12-40 65%	m3		186		
支保		m		398		
足場		m2		933		
型枠		m2		391		
伸縮目地		m2		21		
差筋	SD345 D22 L=600	t		0.728		
削孔	φ28 L=250	孔		399		
樹脂系カプセル	径22×L198mm	個		399		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 外周護岸工事			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
コンクリートはつり		m2		199		
コンクリート殻運搬		m3		4		
コンクリート殻処分	無筋	m3		4		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員（B）	人日		70		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 外周護岸工事	事業区分	工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本03)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 外周護岸工事			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 外周護岸（A）目地補修工		式		1		
上部工		式		1		
目地補修工		式		1		
コンクリート表面清掃	陸上施工	m2		22		
削孔	径18	孔		24		
樹脂アンカー	径15×L150	本		24		
差筋	φ16 SUS304	t		0.009		
緩衝ゴム取付工		m2		16.8		
プレート・型鋼取付工		式		1		
補修工		箇所		2		
足場		m2		22		

工事数量総括表(本03)

工事名	R 3 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1他 外周護岸工事	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
材料費		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		