

# 工事数量総括表(橋梁修繕工事)

工事名	R 3 徳土 松茂吉野線 藍・笠木 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
工場製作工		式		1			
横断歩道橋		式		1			
工場製作加工		t		2.5			
網材費(桁)		式		1			
高力ボルト本締工		本		232			
主桁穿孔(工場)		箇所		140			
ガス切断		m		14			
溶接部シール工	変成シリコン系シーリング材	L		0.03			
工場塗装	C-5塗装系(下地処理)	m2		335			
工場塗装	C-5塗装系	m2		318			

# 工事数量総括表(橋梁修繕工事)

工事名	R 3 徳土 松茂吉野線 藍・笠木 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工場塗装	D-5塗装系(新設)	m2		7			
工場塗装	D-5塗装系(塗替)	m2		19			
工場塗装	Rc-II 塗装系(塗替)	m2		45			
工場塗装	落書き・張紙防止塗装, ポリウレタン樹脂系	m2		113			
落橋防止構造		式		1			
橋軸方向落橋防止構造 機器単体費	SM400A	基		2			
直角方向落橋防止構造 機器単体費	SM400A, SS400	基		4			
工場塗装	外面, C-5塗装系	m2		0.7			
工場塗装	摩擦面	m2		0.1			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			

# 工事数量総括表(橋梁修繕工事)

工事名	R 3 徳土 松茂吉野線 藍・笠木 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
(工場製作原価)		式		1			
橋梁保全工事		式		1			
工場製品輸送工		式		1			
輸送工		式		1			
輸送	片道(現場～工場), 15t (11t)トレー-, 20kmまで, 夜間	t		20			
輸送	片道(工場～現場), 15t (11t)トレー-, 20kmまで, 夜間	t		12			
現場取卸(鋼桁)	夜間	t		32			
横断部架替工		式		1			
撤去工		式		1			
横断部・階段部撤去工	夜間	t		20			
架設工		式		1			

# 工事数量総括表(橋梁修繕工事)

工事名	R 3 徳土 松茂吉野線 藍・笠木 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
横断部・階段部架設工	夜間	t		12			
高欄設置工		式		1			
高欄設置	H=1100, ベースプレートタイプ, 塗装: グレーペ ンジュ	m		22			
橋面補修工		式		1			
タイル張工	ゴムチップタイル舗装: 300×300	m <sup>2</sup>		55			
地覆際防水工	塗替塗装(上塗り)	m		93			
橋面防水工	3層式防水層, 溶剤型ゴム塗膜系防水 材	m <sup>2</sup>		55			
シール工	シリコン系, t=20mm	m		8			
伸縮部プレート		kg		13			
継足型枠		kg		96			
橋台補修工		式		1			

# 工事数量総括表(橋梁修繕工事)

工事名	R 3 徳土 松茂吉野線 藍・笠木 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート撤去	無筋構造物	m <sup>3</sup>		0.1			
セメントモルタル	高炉、1 : 3	m <sup>3</sup>		0.1			
排水装置補修工		式		1			
排水枡	ステンレス製排水枡	基		6			
排水管	塩ビ管VP, φ100mm	m		10			
基部シーリング工	ウレタン樹脂系	L		1			
バリアフリー対策工		式		1			
視覚障害者用誘導タイル	ウレタン樹脂製点字タイル:300×300×10, 警告シート:300×600×2	m <sup>2</sup>		5			
手摺り設置	材質:アルミ製 表面シルバーアルマイト, 形状: φ40mm 2段	m		208			
裾隠し板設置	材質:ポリカーボネート, 形状:t3mm H400mm , U字ボルト・角座金:SUS304	m <sup>2</sup>		25			
照明施設撤去・再設置工		式		1			

# 工事数量総括表(橋梁修繕工事)

工事名	R 3 徳土 松茂吉野線 藍・笠木 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
既設照明施設撤去	夜間	基		2			
既設照明施設再設置	夜間	基		2			
落橋防止構造設置工		式		1			
落橋防止装置設置		組		6			
現場塗装	外面, 継手部	m2		1			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
足場	単管足場, 夜間	掛m2		148			
昇降設備	夜間	m		10			
防護柵工		式		1			
仮設ガードレール	H鋼基礎	m		3			

# 工事数量総括表(橋梁修繕工事)

工事名	R 3 徳土 松茂吉野線 藍・笠木 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
既設構造物撤去復旧工		式		1			
道路植栽(採取・植栽)	低木樹高:60cm未満	本		99			
舗装版切断		m		20			
舗装版破碎・運搬・処分	アスファルト殻	m2		12			
床掘り	土砂	m3		4			
埋戻し	土砂	m3		4			
埋戻し	再生クラッシャーランRC-40	m3		1			
歩車道境界ブロック撤去・設置	既設歩車道境界ブロック	m		20			
表層工	再生密粒度アスファルト混合物(13), 厚さt=5cm	m2		9			
路面覆工		式		1			
敷鉄板	1500×3000	枚		2			

# 工事数量総括表(橋梁修繕工事)

工事名	R 3 徳土 松茂吉野線 藍・笠木 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A, 昼間	人日		8			
交通誘導警備員	A, 夜間	人日		14			
交通誘導警備員	B, 昼間	人日		8			
交通誘導警備員	B, 夜間	人日		70			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊工		式		1			
コンクリート取壊	コンクリート殻(無筋), 殻運搬・処分含む	m3		1			
モルタル取壊	コンクリート殻(無筋), 殻運搬・処分含む	m3		1			
アスファルト取壊	アスファルト殻, 殻運搬・処分含む	m2		15			
付属物撤去工		式		1			



# 工事数量総括表(橋梁修繕工事)

工事名	R 3 徳土 松茂吉野線 藍・笠木 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
既設手摺り撤去		m		77			
既設排水装置撤去	塩ビ管 φ100	箇所		6			
現場発生品処分	廃プラスチック	t		0.03			
現場発生品処分	スクラップ :ヘビ- H1	t		2.9			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	敷鉄板	t		1.6			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(橋梁修繕工事)

工事名	R 3 徳土 松茂吉野線 藍・笠木 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
(現場原価)		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

# 工事数量総括表(交通安全対策工事)

工事名	R 3 徳土 松茂吉野線 藍・笠木 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
標識工		式		1			
案内標識撤去・再設置工		式		1			
案内標識撤去・再設置 主要地点名標識	移設1回, 面積:1.6m2/枚	枚		2			
案内標識撤去・再設置 著名地点名標識	移設2回, 面積:1.1m2/枚	枚		1			
案内標識修繕(平板ビス止め) 著名地点名標識	面積:1.1m2/枚,	枚		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B: 昼間	人日		180			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(交通安全対策工事)

工事名	R 3 徳土 松茂吉野線 藍・笠木 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				