

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 駐車場舗装工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
施設整備		式		1			
園路広場整備工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生 クワッシャー RC-30,補足材整正厚:17mm 以上21mm未満	m2		2,150			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物( 13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,150			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 w=15cm,白,実線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		860			
舗装版撤去工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:5 0mm	m		30			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :50cm	m2		2,150			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 駐車場舗装工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻運搬 運搬距離 L=7.5km	殻種別:アスファルト殻	m3		107		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		107		
建設汚泥運搬処理	舗装版切断に伴う	m3		0.03		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		14		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 駐車場舗装工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			