

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭堂平 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		40			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		200			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		10			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		20			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		70			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
路床盛土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭堂平 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190			
処分費		m3		190			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
モルタル吹付	セメント種類:普通,吹付厚:厚5cm	m2		61			
鉄筋挿入工		式		1			
鉄筋挿入工		本		24			
削孔機械の上下移動		回		1			
足場(鉄筋挿入)		空m3		100			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭堂平 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		30			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		18			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		159			
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュラン40~0	m3		58			
天端コンクリート		m		28			
石・ブロック積(張)工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭堂平 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		1			
石積(張)工		式		1			
石積		m2		52			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		3			
基面整正		m2		14			
側溝工		式		1			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:3種300A	m		35			
モルタル充填		m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭堂平 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		70			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		14			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		190			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		10			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		10			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		10			
汚泥処分		m3		0.02			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭堂平 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
大型土のう撤去		式		1			
大型土のう		袋		65			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		247			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		247			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		247			
防護柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭堂平 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		28			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

