

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事 (1)			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
突堤・人工岬		式		1		
突堤本体工		式		1		
セラー工		式		1		
セラーブロック製作 5号突堤 横堤(堤幹部)	L=5.0m, コンクリート規格:24-12-25(20) (高炉)W/C≦55%	函		4		
セラーブロック製作 6号突堤 縦堤(先端部)	L=5.0m, コンクリート規格:24-12-25(20) (高炉)W/C≦55%	函		2		
函台工		式		1		
函台 5号突堤 横堤(堤幹部)	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60 %	台		4		
函台 6号突堤 縦堤(先端部)	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60 %	台		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 (1)	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		