

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		20			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		140			
掘削	土質:軟岩,施工方法:ホヱソカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3		30			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホヱソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		60			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		100			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		70			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		760			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		10			
床掘り	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		30			
場所打擁壁工(構造物単位) 4号もたれ式擁壁		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		68			
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュラン40~0	m3		25			
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
場所打擁壁工 1号もたれ式擁壁		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0,敷厚: :0.2m	m2		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.5m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		5		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		10		
型枠 裏型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		1		
裏石積	規格:割栗石t=200mm	m3		10		
足場	安全柵:無し	掛m2		1		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		3		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
基面整正	土質:土砂	m2		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
側溝工 1号U型側溝		式		1			
プラスチックU型側溝	U型側溝規格:300A	m		20			
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		40			
側溝工 1-1号U型側溝(岩着)		式		1			
プラスチックU型側溝	U型側溝規格:300A	m		26			
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		52			
側溝工 1-1号U型側溝		式		1			
プラスチックU型側溝	U型側溝規格:300A	m		8			
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		16			
側溝工 1号U字溝		式		1			
プラスチックU型側溝	U型側溝規格:300B	m		7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
集水桝・マンホール工 13号集水桝		式		1			
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋	蓋種類:500*500用, T-25	枚		1			
場所打水路工 4号U型水路		式		1			
現場打水路	内幅(複単不使用の場合):800mm, 内高(複単不使用の場合):800mm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		10			
落石雪害防止工		式		1			
落石防護柵工		式		1			
ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:H=3.0m, 厚メッキ:無し	m		25			
支柱	支柱型式:中間支柱, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		9			
支柱	支柱型式:端末支柱, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		2			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事中道路工		式		1			
土のう		袋		116			
支障木伐採工		式		1			
伐採集積		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(1)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		