

# 工事数量総括表(本01)

工事名		R3馬土 上蓮小野線(半田橋) つ・半田田井 橋梁修繕工事			事業区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事		摘要	
工事区分	工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減				
橋梁保全工事										
工場製作工	落橋防止装置製作工		式		1					
	水平力分担構造工場製作		式		1					
	落橋防止装置製作		式		1					
工場純工事費										
(工場製作原価)										
橋梁保全工事										
工場製品輸送工										
輸送工										
輸送										

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3馬土 上蓮小野線 (半田橋)	つ・半田田井 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量(増減)	摘要
橋梁付属物工	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量(増減)	摘要
伸縮継手工	鋼・ｺﾞﾙﾌ製伸縮装置補修(A1側)	工種:補修,伸縮装置本体型式:軽量型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	式	1			
	鋼・ｺﾞﾙﾌ製伸縮装置補修(A2側)	工種:補修,伸縮装置本体型式:軽量型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m	5			
	鋼・ｺﾞﾙﾌ製伸縮装置補修(橋脚部)	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m	5			
	落橋防止装置工		式	1			
	水平力分担構造設置工		式	1			
	橋台部台座及びアンカー	(水平力分担)	式	1			
	橋脚ブラケット取付工	水平力分担・沓座拡張兼用	式	1			
	落橋防止装置設置工		式	1			
	橋台ブラケット取付工		式	1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名		R3馬土 上蓮小野線(半田橋) つ・半田田井 橋梁修繕工事			事業区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁補修工			式		1			
支承補修工			式		1			
沓座モルタル打替え工			式		1			
ひび割れ補修工			式		1			
充てん工法		1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物		1			
断面修復工			式		1			
左官工法 防錆処理無し		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1			
左官工法 防錆処理有り		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
橋面防水工			式		1			
コンクリート舗装防水工			m2		160			
水切り工			式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名		R3馬土 上蓮小野線(半田橋) つ・半田田井 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事		摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減					
水切り工		m		58						
現場塗装工		式		1						
橋梁塗装工		式		1						
素地調整	素地調整種類:3種ケルソB(動力工具と手工具の併用)	m <sup>2</sup>		260						
下塗	塗装種別:弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所:桁, 塗装回数:3回	m <sup>2</sup>		260						
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:桁, 塗装回数:1回	m <sup>2</sup>		260						
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:桁, 塗装回数:1回	m <sup>2</sup>		260						
構造物撤去工		式		1						
運搬処理工		式		1						
般運搬	般種別:コンクリート般(無筋)	m <sup>3</sup>		0.1						
般処分	般種別:コンクリート般(無筋)	m <sup>3</sup>		0.1						

# 工事数量総括表(本01)

工事名		R3馬土 上蓮小野線(半田橋) つ・半田田井 橋梁修繕工事			事業区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事		摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減				
仮設工			式		1					
足場工			式		1					
足場工			式		1					
交通管理工			式		1					
交通誘導警備員			人日		10					
直接工事費			式		1					
共通仮設			式		1					
共通仮設費			式		1					
技術管理費			式		1					
鉄筋探査工			式		1					
共通仮設費(率計上)			式		1					

# 工事数量総括表(本01)

工事名		R3馬土 上蓮小野線(半田橋) つ・半田田井 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事		摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減				
純工事費			式		1					
現場管理費			式		1					
(現場原価)			式		1					
工事原価			式		1					
一般管理費等			式		1					
工事価格			式		1					
消費税額及び地方消費税額			式		1					
工事費計			式		1					