

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		90			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		490			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		580			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格:600-3.0m×3.0m,中詰材種 類:無	m2		107			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:14本	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
削孔(アンカー)	削孔長:251m, 杭径:0mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		251		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:14本	本		14		
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24 N/mm2	m3		9		
箱抜き管		m		8		
排水構造物工		式		1		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵 20号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1		
排水工		式		1		
小段排水	U型側溝の種類:道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372, U型側溝の規格:300B 300×400×2000	m		44		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:再生クラッシャーラン,仕上り厚:100mm	m2		30			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		30			
道路付属施設工		式		1			
階段工		式		1			
2号階段工		m		6			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			