Ｒ３波林　復旧治山（Ｒ２補正）　美波町西山２　山腹工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．のり切工				
（1)のり切工				
のり切工		式	1.000	
人力のり切工　礫質土	礫質土	m3	66.000	
人力のり切工　軟岩	軟岩(Ｉ)A	m3	58.000	
２．のり枠工				
（1)のり枠工				
のり枠工	簡易法枠工	式	1.000	
簡易法枠工(法面清掃工)		㎡	301.200	
簡易法枠工（ラス張工）		㎡	301.200	
鉄筋等設置工	H=200	㎡	301.200	
簡易法枠工（アンカー工）		㎡	301.200	
簡易法枠工（枠シート設置工）		㎡	301.200	
簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m3	17.610	
簡易法枠工（枠内吹付工（植生基材））	厚５cm	㎡	167.700	
３．排土工				
（1)排土工				
排土工		式	1.000	
排土工（掘削）		m3	2,002.000	
積込（ルーズ）	土砂	m3	2,002.000	
土砂等運搬	土砂	m3	2,002.000	
残土処分費		m3	2,002.000	
４．仮設工				
（1)仮設工				

Ｒ３波林　復旧治山（Ｒ２補正）　美波町西山２　山腹工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
仮設工	ケーブルクレーン架設・撤去	式	1.000	
ケーブルクレーン架設･撤去	架設・撤去	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
アンカー架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
準備費				
１．準備費				
（1）準備費				
伐採費	スギ133本	式	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　12cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　13cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　14cm	本	3.000	
スギ　伐採費	胸高直径　15cm	本	2.000	
スギ　伐採費	胸高直径　16cm	本	12.000	
スギ　伐採費	胸高直径　17cm	本	4.000	
スギ　伐採費	胸高直径　18cm	本	22.000	
スギ　伐採費	胸高直径　19cm	本	4.000	
スギ　伐採費	胸高直径　20cm	本	22.000	
スギ　伐採費	胸高直径　21cm	本	12.000	
スギ　伐採費	胸高直径　22cm	本	12.000	
スギ　伐採費	胸高直径　23cm	本	7.000	
スギ　伐採費	胸高直径　24cm	本	13.000	
スギ　伐採費	胸高直径　25cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　26cm	本	8.000	
スギ　伐採費	胸高直径　28cm	本	4.000	
スギ　伐採費	胸高直径　30cm	本	1.000	

Ｒ３波林　復旧治山（Ｒ２補正）　美波町西山２　山腹工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
スギ　伐採費	胸高直径　32cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　33cm	本	1.000	
スギ　伐採費	胸高直径　34cm	本	1.000	
伐採費	雑木10本	式	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　10cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　11cm	本	2.000	
雑木　伐採費	胸高直径　12cm	本	2.000	
雑木　伐採費	胸高直径　14cm	本	1.000	
雑木　伐採費	胸高直径　15cm	本	3.000	
雑木　伐採費	胸高直径　16cm	本	1.000	
枝払・玉切		式	1.000	
枝払	10cm以上16cm未満	本	8.000	
玉切	10cm以上16cm未満	本	8.000	
枝払	16cm以上22cm未満	本	76.000	
玉切	16cm以上22cm未満	本	76.000	
枝払	22cm以上28cm未満	本	41.000	
玉切	22cm以上28cm未満	本	41.000	
枝払	28cm以上	本	8.000	
玉切	28cm以上	本	8.000	
根株・幹、処分費		式	1.000	
根株処分費		ton	21.400	
倒木木処分費		ton	11.400	
丸太・根株運搬		式	1.000	
木材搬出	索道運搬	m3	14.300	
伐採木運搬費	10t　30kmまで	台	2.000	

Ｒ３波林　復旧治山（Ｒ２補正）　美波町西山２　山腹工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
根株運搬		m3	30.300	
営繕費				
１．営繕費				
(1)仮設トイレ設置				
仮設トイレ設置		式	1.000	
洋式トイレ設置費用（差額分）	和式トイレ設置費用との差額　1ヶ月料金	月	9.000	
安全費				
１．安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	