

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 宍喰川 海・小谷 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		80			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		10			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100			
残土等処分		m3		100			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 宍喰川 海・小谷 河川工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		20			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎 W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:35cm,高さ:10cm	m		39			
コンクリートブロック積	ブロック規格:控え35cm,擬石模様	m2		137			
胴込・裏込コンクリート W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		26			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		42			
天端コンクリート W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
埋戻コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	m3		14			
小口止め	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	箇所		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 宍喰川 海・小谷 河川工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 流用土	施工幅員:4.0m以上	m3		280			
コンクリート舗装 コンクリート厚:10cm 基礎砕石厚:10cm	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C \leq 60 %、基礎砕石規格:RC-40	m2		190			
安定シート・ネット 合織不織布 厚さ:10mm0 強度:9.8kN/m9	シート種類:シート	m2		406			
大型土のう	製作・設置, 耐候性、丸型 ϕ 108 \times H110	袋		155			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法: 作業時排水	日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 宍喰川 海・小谷 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
準備費		式		1			
伐木除根		m2		120			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			