工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		290		
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		550		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:破砕岩,作業内容:土量50,000m3未満	m3		840		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2		90		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		230		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		270		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		580		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		850		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
客土吹付	吹付厚:厚1cm,工種区分:客土吹付工,施工規模:250m2未満	m2		90		
法面吹付工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	ｾﾒﾝﾄ種類:普通ｾﾒﾝﾄ,吹付厚:厚10cm	m2		230		
法枠工		式		1		
吹付枠	法枠規格:200*200*1500*1500,中詰材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	m2		97		
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19 L=3.0m(亜鉛メッキ加工),削孔長:132m,現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能,施工	m		132		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:岩塊･玉石	m3		30		
埋戻し D(Wmax≦1)	土質:土砂	m3		20		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
もたれ式擁壁	本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		49		
練石積	厚さ20ｃｍ　18-8-40(高炉)	m2		22		
場所打擁壁工 1-1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.3m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸ	m3		110		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		197		
足場	安全ﾈｯﾄ:有り	掛m2		189		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		11		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65（吸出防止材点在設置）,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		26		
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3		4		
場所打擁壁工 1-2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:5m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰ	m3		29		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		52		
足場	安全ﾈｯﾄ:有り	掛m2		52		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP65(吸出防止材点在設置),ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		7		
練石積	厚さ20cm　18-8-40(高炉)	m2		6		
排水構造物工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	側溝規格:350鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型（550×155×600）	m		80		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
ﾛｰﾌﾟ・金網	柵高:3m,規格･仕様:　,厚ﾒｯｷ:無し	m		55		
支柱 端末支柱	支柱型式:端末支柱,施工区分:端末支柱,規格･仕様:柵高3.00m ﾒｯｷ	本		4		
支柱 中間支柱	支柱型式:中間支柱,施工区分:中間支柱,規格･仕様:柵高3.00m ﾒｯｷ	本		19		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		8		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		77		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		36		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 Co殻	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		8		
殻運搬 As殻	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		2		
殻処分 Co殻	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		8		
殻処分 As殻	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		2		
汚泥処分 建設汚泥	建設汚泥	m3		0.1		
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
切土及び発破防護柵	防護柵高:H=5m	m2		300		
防護柵基礎		基		31		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		242		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		8		
準備費		式		1		
伐開・除根		m2		330		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		