

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 国道438号 神・神領 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		50			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
L型側溝	幅:67cm,高さ:20cm,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		37			
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	m		1.5			
管(函)渠型側溝	幅:30cm,高さ:43cm	m		58			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 国道438号 神・神領 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
管(函)渠型側溝	幅:30cm,高さ:43cm	m		8		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:歩道150*150	m		37		
側溝蓋		枚		61		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
2号街渠柵		箇所		1		
現場打ち集水柵 1号	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水柵 2号	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋	蓋種類:	枚		4		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 国道438号 神・神領 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		74		
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		38		
境界壁		m		36		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		58		
防護柵基礎工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40~0, 敷厚:0.1m	m2		16		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		7		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		54		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳土 国道438号 神・神領 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
標識工		式		1			
大型標識工		式		1			
標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3 未満	基		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		90			
道路改良		式		1			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:500m2以上	m2		500			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 国道 4 3 8 号 神・神領 道路改良工事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			