

## 見積参考資料

工事名 R3徳土 国道438号 神・上分門屋 道路改良工事（1）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島5
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R3徳土 国道438号 神・上分門屋 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	770				単 1号
埋戻		m 3	120				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	820				単 3号
残土等処分		m3	820				単 4号
石・ブロック積(張)工		式	1				
石積(張)工		式	1				
練石積		m 2	102				単 5号
坂路		m 3	3				単 6号
構造物撤去工		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R3徳土 国道438号 神・上分門屋 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:20cm	m2	312				単 7号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	62				単 8号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	62				単 9号
廃プラスチック処分		t	5				単 10号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
土のう		袋	181				単 11号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	20				単 12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 3 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分門屋 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
木根等処分費		式	1				内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	木根等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
準備費(運搬費用積上げ分)		式	1				単 18号	
合計								

# 1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻		単位	m 3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m 3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	練石積		単位	m 2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1			単 13号	
	合計							
	単価						円/m 2	



# 1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	坂路		単位	m 3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4				
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	20				
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	9				
縞鋼板			k g	34				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)		30mm以上200mm未満	孔	8				
オールアンカー			個	8				
掘削補助機械搬入搬出		標準	回	1				
	合計							
	単価							円/m 3

# 1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 19.5km以下, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 14号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	廃プラスチック処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 15号	
合計								
単価							円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去, 6m以下	袋	1				単 16号
	合計							
	単価							円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1				単 17号
	合計							
	単価							円/人日

## 2次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	割栗石 150-200mm		m3	11.4				
	生コンクリート 18-8-40 高炉		m3	1.7				
	土木一般世話役		人					
	普通作業員		人					
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 処分費		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	処分費(t)	条件	単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 廃プラ		t	100				
	合計							
	単価							円/t

# 2次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	バックホリ運転	撤去, 6m以下	日	0.069				単 19号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

## 2次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員A		人						
	諸雑費(まるめ)		式	1					
	合計								
	単価								円/人日

## 2次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運搬費用		式	1					
	合計								



# 3次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	ハックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	74				
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.26				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

## 機労材集計リスト（機械）

工事名	R3徳土 国道438号 神・上分門屋 道路改良工事（1）					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	4.144	25,568	
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.573	17,467	
L001070002	振動ローラ(舗装用) [ハットガト式]	運転質量0.8～1.1t	日	2.328	4,539	
L001110001	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.124	71	
L001130004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.3	11,396	
L001180001	タンク及びバンプ	質量 60～80kg	日	0.866	547	
M000202019	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	1.382	25,421	
M000202028	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	0.141	1,411	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	5.361	113,652	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	68.765	1,402,050	
M000604005	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600～800kg級	供用日	2.522	16,844	
M007500147	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ40mm	供用日	0.167	49	
	合計額				1,619,015	

## 見積単価一覧表

工事名	R3徳土 国道438号 神・上分門屋 道路改良工事(1)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート(鉄筋)	m3	3,200	運搬距離 L=15km
廃プラスチック処分		t	60,000	運搬距離 L=25km

# 数量総括表

区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
道路改良							
	撤去工						2号橋部
		掘削工			m3	770	a+b+c+e+f+g
		残土運搬・処分			m3	820	a+b+c+d+e+f+g-h
			路体分(流用土)	W<2.5m	m3	0	a:路体盛土②
			路体分(流用土)	2.5m≤W≤4.0m	m3	58	b:路体盛土③
			路体分(流用土)	4.0m<W	m3	680	c:路体盛土④
			埋戻C	1m≤W<4m	m3	120	h:V=120/0.9=133m3
		工事用道路工撤去					
			大型土のう	撤去	袋	181	d:V=414m3
			土のう	撤去	個	0	e:V=0m3
			基礎材	RC-40 t=200mm	m2	0	f:V=0m3
		コンクリート舗装版 取壊し					
			路盤	RC-40 t=100mm	m2	312	g:V=31m3
			表層	18-8-40 t=20cm 溶接金網含む	m2	310	V=62m3(312*0.2)
		処分費	廃プラスチック類		t	5	大型土のう等
	石積工・坂路工	重機搬入搬出			回	1	1号橋部
		拾石積		t=200	m2	102	1号橋部及び2号橋部の復旧
		坂路	コンクリート	18-8-40	m3	3	土間コンクリート含む
			型枠		m2	4	''
		床掘		土砂	m3	20	
		埋戻		W<1m	m3	9	
		縞鋼板		t=4.5mm	kg	34	
		オールアンカー		φ10 L=60mm	個	8	
		コンクリート削孔			孔	8	













