見積参考資料

工事名　Ｒ３波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美波１
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－２
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は,「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり,4週8休の経費補正（労務費1.05,機械経費（賃料）1.04,共通仮設費1.04,現場管理費1.06）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
護岸基礎工		式	1				
作業土工	下流側	式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	230				単　1号
盛土		m3	110				単　2号
基面整正		m2	560				単　3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	130				単　4号
残土等処分		m3	130				単　5号
作業土工	上流側	式	1				
床掘り	土質：土砂	m3	390				単　6号
基面整正		m2	260				単　7号
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	430				単　8号
残土等処分		m3	430				単　9号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固め工		式	1				
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	下流側	式	1				
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去工		個	133				単　10号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):平型,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	個	296				単　11号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	296				単　12号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み･荷卸,積載個数:5個,距離:7.0km以下	個	296				単　13号
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	上流側	式	1				
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):立体型,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	個	188				単　14号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	188				単　15号
根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み･荷卸,積載個数:5個,距離:7.0km以下	個	188				単　16号
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工	上流側	式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ	回	1				単　17号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費		t	1				単　18号
仮設工		式	1				
工事用道路工	下流側	式	1				
工事用道路盛土		m3	1,400				単　19号
工事用道路工	上流側	式	1				
工事用道路盛土		m3	1,700				単　20号
ｸﾚｰﾝｱｳﾄﾘｶﾞｰ基礎工	上流側	式	1				
土のう積工		m2	50				単　21号
盛土工		m3	90				単　22号
敷鉄板		m2	50				単　23号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	50				単　24号
防護柵復旧(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	50				単　25号
水替工	下流側	式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日	69				単　26号
水替工	上流側	式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日	26				単　27号
仮水路工	下流側	式	1				
掘削		m3	1,300				単　28号
仮水路工	上流側	式	1				
掘削		m3	930				単　29号
汚濁防止工	下流側	式	1				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	m	15				単　30号
汚濁防止工	上流側	式	1				
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	m	15				単　31号
防護柵工	上流側	式	1				
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	7				単　32号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵復旧(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	7				単　33号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	56				単　34号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費	上流側	t	1.1				単　35号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,10,000m3未満,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	床掘り	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	土砂等運搬	土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去工		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	撤去･据付け(乱積),0.25t以上6.5t以下,無し,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			六脚ﾌﾞﾛｯｸ
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り	2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):平型,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.94m3以下,5.93m2を超え6.60m2以下,	個	100			
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	t	0.374			単　36号
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り	2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み	2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸	2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5t以下,陸上,15個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み･荷卸,積載個数:5個,距離:7.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下,積込み･荷卸,5個,7.0km以下	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):立体型,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.94m3以下,6.60m2を超え7.27m2以下,	個	100			
鉄筋工[市場単価]	SD345 D10,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	t	0.53			単　37号
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り	2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み	2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸	2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5t以下,陸上,0個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み･荷卸,積載個数:5個,距離:7.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下,積込み･荷卸,5個,7.0km以下	個	1			
合計						
単価						円／個

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品･支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,46.0km以下,0.8t超1.1t以下	回	1			
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　38号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	工事用道路盛土		単位	m3	単位数量	1,400	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,10,000m3未満,無し	m3	1,400			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	340			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	340			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	工事用道路盛土		単位	m3	単位数量	1,700	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,10,000m3未満,無し	m3	1,700			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	970			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	970			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	土のう積工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		側面並べ,仕拵･積立･撤去	ｍ２	1			単　39号	
合計								
単価							円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	盛土工		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	敷鉄板		単位	m2	単位数量	50	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	各種,無,20日,無,無	枚	4			単　40号
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	50			単　41号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込･標準型,Gr-A-4E,無,無	m	1			単　42号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	防護柵復旧(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ,無し	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	69	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1			単　43号
ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満,作業時排水	日	69			単　44号
合計						
単価						円／日

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	26	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1			単　43号
ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満,作業時排水	日	26			単　44号
合計						
単価						円／日

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	1			単　45号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	1			単　45号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込･標準型,Gr-A-4E,無,無	m	1			単　42号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	防護柵復旧(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ,無し	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　46号
合計						
単価						円／人日

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	仮設材運搬費	上流側	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,7.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1			単　47号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1			単　48号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25		t	1.03			
鉄筋工 加工･組立共 差筋及び杭頭処理		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D10,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10		t	1.03			
鉄筋工 加工･組立共 差筋及び杭頭処理		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	土のう積工	側面並べ,仕拵･積立･撤去	単位	ｍ２	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土 発生土		m3	2.8			
土のう 62×48cm		枚	140			
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／ｍ２

２次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	敷鉄板賃料	各種,無,20日,無,無	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚･日	20			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295			単　49号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込･標準型,Gr-A-4E,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A､B､C-4E		m	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.5			単　50号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満,作業時排水	日	1			単　51号
発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満,作業時排水	日	1			単　52号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去	設置･撤去	m	100			単　53号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ		m	100			
ｱﾝｶｰ工		式	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,7.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費（仮設材等）		t	1			
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	112			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	69			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.16			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	工事用水中ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m		日	6			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号		L	104			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 100kVA		日	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去	設置･撤去	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	2.2			単　54号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	83			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.03			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ３波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	7t級	日	13.163	99,092	
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.996	22,955	
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1t	日	2.587	5,251	
L001071001	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	運転質量11～12t	日	4.437	53,221	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m	日	570	306,090	
L001110013	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	100kVA	日	114	435,480	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	58.904	2,620,715	
L001170007	消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料	鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2	3,160.069	3,159,968	
M000202019	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	供用日	10.355	190,499	
M000202090	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	15.526	329,148	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	40.199	819,977	
M000302008	ﾄﾗｯｸ[普通型]	11t積	供用日	29.282	412,852	
M000302009	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.0t	供用日	0.616	3,717	
	合計額				8,458,965	

見積単価一覧表

工事名	R3波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	909	運搬距離　L=15.5km
処分費	廃プラ	t	57,000	運搬距離　L=46.0km
連結金具	φ16	個	700	
※以下は，週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
労務費・機械経費（賃料） 直接工事費分	4週8休経費補正（労務費5%，機械経費（賃料）4%）	式	620,166	
労務費・機械経費（賃料） 共通仮設費分	4週8休経費補正（労務費5%，機械経費（賃料）4%）	式	0	

数量総括表〈下流側〉（その１）

工種	種別	名称	規格	単位	数量	摘要
土工	土工					
		床掘	土砂	m3	230	土工計算書より
		盛土	流用土	m3	110	土工計算書より
		基面整正	土砂	m2	560	土工計算書より
建設副産物処理工	発生土処理	(床掘-盛土)/0.9		m3	130	(230-110)/0.9
根固め工						
	撤去据付					
		六脚ブロック	2t	個	133	
	製作据付					
		平積みブロック	2t	個	296	
		連結金具		本	452	

数量総括表〈下流側〉（その２）

工　種	種　　別	名　　称	規　　格	単位	数　量	摘　要
仮　設　工						
	工 事 用 道 路					
		仮　設　盛　土	(W=4.0m),土砂	m3	1400	
	仮　排　水　路					
		掘　　削	(W=5.0m),土砂	m3	1300	
	汚濁防止フェンス			m	15	
	水　　替　　工			式	1	排水量：450以上1300未満

土　　工　　計　算　書

	点間		床掘			盛土			基面整正					
測　点	距離		断面	平均	数　量	断面	平均	数　量	断面	平均	数　量	断面	平均	数　量
NO.0+5.00			2.7			1.8			8.5					
NO.1	5.000		2.7	2.74	13.7	1.8	1.83	9.2	8.5	8.48	42.4			
NO.2	10.000		1.3	2.03	20.3	2.8	2.32	23.2	8.5	8.48	84.8			
NO.3	10.000		2.5	1.92	19.2	2.2	2.51	25.1	8.5	8.48	84.8			
NO.4	10.000		3.2	2.84	28.4	1.1	1.65	16.5	8.5	8.48	84.8			
NO.5	10.000		4.3	3.73	37.3	1.6	1.33	13.3	8.5	8.48	84.8			
NO.6	10.000		4.6	4.43	44.3	0.7	1.16	11.6	8.5	8.48	84.8			
NO.7	10.000		7.1	5.85	58.5	0.4	0.56	5.6	8.5	8.48	84.8			
NO.7+1.55	1.550		7.1	7.14	11.1	0.4	0.39	0.6	8.5	8.48	13.1			
合計	66.550				232.8			105.1			564.3			

仮　設　工　数　量　計　算　書

工事用道路　　1,351.1　m3

L= 84.6	＝	84.6
V= 1/2*(4.0+8.0)*2.0*84.6	＝	1015.2
L= 11.7　　坂路1	＝	11.7
V= (1/2*(4.0+8.0)*2.0+1/2*(4.0+9.32)*2.66)/2*11.7	＝	173.8
L= 18.3　　坂路2	＝	18.3
V= (1/2*(4.0+9.32)*2.66)+0)/2*18.3	＝	162.1
V= 1015.2+173.8+162.1	＝	1351.1

仮排水路　　1,278.2　m3

L= 91.3	＝	91.3
V= 1/2*(5.0+9.0)*2.0*91.3	＝	1278.2

汚濁防止フェンス　　15.0　m

L= 15.0	＝	15.0

水替工　　1　式

工事用水中モータポンプ　口径200mm：5台

発動発電機　ディーゼルエンジン駆動100kVA：1台

排水量：450以上1300未満

数量総括表〈上流側〉（その１）

工　種	種　別	名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
土　工	土　工					
		床　掘	土砂	m3	390	土工計算書より
		基　面　整　正	土砂	m2	260	土工計算書より
建設副産物処理　工	発　生　土　処　理	床掘/0.9		m3	430	390/0.9
根 固 め 工						
	製　作　据　付					
		立　体　型	2ｔ	個	188	平面図より

数量総括表〈上流側〉（その２）

工　種	種　別	名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
クレーンアウトリガー基礎	クレーンアウトリガー基礎					
		土嚢	150(H)×350(B)×450(L)	m2	50	
		盛土		m3	90	
		敷鉄板	25×914×1829	枚	4	
	防護柵工	ガードレール撤去復旧		m	50	
仮設工						
	工事用道路					
		仮設盛土	(W=4.0m),土砂	m3	1700	
	仮排水路					
		掘削	(W=5.0m),土砂	m3	930	
	汚濁防止フェンス			m	15	
	水替工			式	1	排水量：450以上1300未満
	防護柵工	ガードレール撤去復旧		m	7	

土　　工　　計　算　書

	点間		床掘			基面整正								
測　点	距離		断面	平均	数　量	断面	平均	数　量	断面	平均	数　量	断面	平均	数　量
NO.0+5.00			8.4			6.9								
NO.1	5.000		8.4	8.43	42.2	6.9	6.93	34.7						
NO.2	10.000		7.4	7.94	79.4	6.2	6.54	65.4						
NO.3	10.000		8.3	7.85	78.5	6.2	6.15	61.5						
NO.4	10.000		13.0	10.63	106.3	6.2	6.15	61.5						
NO.4+6.675	6.675		13.0	12.99	86.7	6.2	6.15	41.1						
合計	41.675				393.1			264.2						

クレーンアウトリガー基礎工数量計算書

土嚢　　54.9　m2

A= 1.098*50.0　　＝　54.9

盛土　　92.1　m3

V= 1.842*50.0　　＝　92.1

敷鉄板

25×914×1829　(2枚＊2箇所)

防護柵撤去復旧　　50.0　m

L= 50.0　　＝　50.0

仮　設　工　数　量　計　算　書

工事用道路　　1650.2 m3

L= 56.7	＝	56.7
V= 1/2*(4.0+8.0)*2.0*56.7	＝	680.4
L= 10.7　　坂路①	＝	10.7
V= (1/2*(4.0+8.0)*2.0+1/2*(4.0+13.96)*4.98)/2*10.7	＝	303.5
L= 29.8　　坂路②	＝	29.8
V= （1/2*(4.0+13.96)*4.98+0）/2*29.8	＝	666.3
V= 680.4+303.5+666.3	＝	1650.2

仮排水路　　933.8 m3

L= 66.7	＝	66.7
V= 1/2*(5.0+9.0)*2.0*66.7	＝	933.8

汚濁防止フェンス　　15.0 m

L= 15.0	＝	15.0

水替工　　1 式

工事用水中モータポンプ　口径200mm：5台

発動発電機　ディーゼルエンジン駆動100kVA：1台

排水量：450以上1300未満

防護柵撤去復旧　　7.0 m

L= 7.0	＝	7.0