工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤･護岸		式		1		
護岸基礎工		式		1		
作業土工	下流側	式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		230		
盛土		m3		110		
基面整正		m2		560		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		130		
残土等処分		m3		130		
作業土工	上流側	式		1		
床掘り	土質：土砂	m3		390		
基面整正		m2		260		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		430		
残土等処分		m3		430		
根固め工		式		1		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	下流側	式		1		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去工		個		133		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):平型,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	個		296		
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個		296		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み･荷卸,積載個数:5個,距離:7.0km以下	個		296		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	上流側	式		1		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):立体型,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	個		188		
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個		188		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み･荷卸,積載個数:5個,距離:7.0km以下	個		188		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工	上流側	式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ	回		1		
処分費		t		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工	下流側	式		1		
工事用道路盛土		m3		1,400		
工事用道路工	上流側	式		1		
工事用道路盛土		m3		1,700		
ｸﾚｰﾝｱｳﾄﾘｶﾞｰ基礎工	上流側	式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土のう積工		m2		50		
盛土工		m3		90		
敷鉄板		m2		50		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m		50		
防護柵復旧(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m		50		
水替工	下流側	式		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		69		
水替工	上流側	式		1		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		26		
仮水路工	下流側	式		1		
掘削		m3		1,300		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮水路工	上流側	式		1		
掘削		m3		930		
汚濁防止工	下流側	式		1		
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	m		15		
汚濁防止工	上流側	式		1		
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	m		15		
防護柵工	上流側	式		1		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m		7		
防護柵復旧(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m		7		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		56		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	上流側	t		1.1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３波土　海部川　海・大井　河川工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		