

見積参考資料

工事名 R3馬林 緊総治山(R2補正) つるぎ
町桑平 山腹工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬5
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急総合治山事業 桑平地区
工事名	R 3馬林 緊急総合治山 (R 2 補正) つるぎ町桑平 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 (美馬) 林務・森林整備担当 (美馬)
事業名	緊急総合治山事業
地区名	桑平地区
工事名	R 3馬林 緊急総合治山 (R 2 補正) つるぎ町桑平 山腹工事
施工場所	美馬郡つるぎ町桑平
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 5
工期	
積算体系年月	令和 3 年 3 月
単価期適用年月	令和 3 年 4 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急総合治山事業 桑平地区
工事名	R 3馬林 緊急総合治山 (R 2 補正) つるぎ町桑平 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	緊急総合治山事業 桑平地区
工事名	R3馬林 緊急総合治山(R2補正) つるぎ町桑平 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・一般管理費等				

事業名	緊急総合治山事業 桑平地区
工事名	R 3馬林 緊急総合治山(R 2補正) つるぎ町桑平 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・アンカー工	1.000	式		
・ ・ アンカー工	1.000	式		
・ ・ ・ アンカー工	1.000	式		
・ ・ 受圧版工	1.000	式		
・ ・ ・ 受圧版工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ 仮設費	1.000	式		
・ ・ 仮設費	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		

事業名	緊急総合治山事業 桑平地区
工事名	R3馬林 緊急総合治山(R2補正) つるぎ町桑平 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・アンカー工	1.000	式			
・ ・ アンカー工	1.000	式			
・ ・ ・ アンカー工	1.000	式			1式当たり
アンカー工(削孔) 有り(ｽﾃｯﾄﾞ型),二重管方式,115mm,埴質土	1,037.100	m			単A S単 8号
アンカー工(削孔) 有り(ｽﾃｯﾄﾞ型),二重管方式,115mm,軟岩	223.700	m			単A S単 9号
アンカー工(挿入・緊張・定着・頭部処理) 二重防食,PC鋼線より線(工場組立),-,400 f < 1300kN,有り	35.000	本			単A S単 10号
アンカー工(グラウト注入打設) 24N/mm ² , W/C=47.5%	41.900	m ³			単A S単 11号
アンカー工資材 設計アンカ力690KN/本, 定着荷重690KN/本	1.000	式			単A T単 1号
合 計					
・ ・ 受圧版工	1.000	式			
・ ・ ・ 受圧版工	1.000	式			1式当たり
受圧板設置	35.000	基			単A T単 2号
【法面工(珪砂・コンクリート吹付工)】 珪砂吹付工,厚10cm,250m ² 未満,-,吹付工	97.500	m ²			単A S単 4号
合 計					
・ ・ 土工	1.000	式			

事業名	緊急総合治山事業 桑平地区
工事名	R3馬林 緊急総合治山(R2補正) つるぎ町桑平 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	アンカー工資材		式		1.000	式 当たり算出
	設計アンカ-力690KN/本, 定着荷重690KN/本					
	C E 型耐荷体 65CE (12.7×7) L=2.065m	35.000	本			
	C E 型引張材 65CE (12.7×7)	1,190.100	m			
	C E 型緊張余長材 65CE (12.7×7) L=1.0m	35.000	本			
	オイルキャップ 65CE-タイプ2	35.000	個			
	ヘッドアダプター 65CE-タイプ2	35.000	個			
	アンカーヘッド 65CE	35.000	個			
	クサビ 12.7	245.000	組			
	アジャストプレート (BA型) 165 (0° ~ 15°)	16.000	組			
	アンカープレート (メッキ品) 300×32 86	19.000	枚			
	アンカープレート (メッキ品) 300×32 121	16.000	枚			
	防錆材 プロコートC 16kg/缶	5.000	缶			
	止水材 スエバーシールK-1	4.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

