

R 3 馬林 緊総治山 (R 2 補正) つるぎ町桑平 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. アンカー工				
(1)アンカー工				
アンカー工		式	1.000	
アンカー工(削孔)	礫質土	m	1,037.100	
アンカー工(削孔)	軟岩	m	223.700	
アンカー工(挿入・緊張・定着・頭部処理)	二重防食, PC鋼線より線 (工場組立), $-$, $400 \leq f < 1300$ kN, 有り	本	35.000	
アンカー工(グラウト注入打設) 24N/mm ² , W/C=47.5%		m ³	41.900	
アンカー工資材	設計アンカー力690kN/本, 定着荷重690kN/本	式	1.000	
(2)受圧版工				
受圧版工		式	1.000	
受圧板設置		基	35.000	
【法面工(モルタル吹付工)】	厚10cm	m ²	97.500	
(3)土工				
土工		式	1.000	
バックホウ掘削(山地治山土工)	礫質土	m ³	308.300	
2. 仮設費				
(1)仮設費				
仮設工		式	1.000	
ボーリングマシン移設(アンカー)		回	2.000	
足場(アンカー)		空m ³	204.400	
大型土のう工	撤去	袋	60.000	