数量総括表

業務名	Ｒ３徳土　松茂吉野線　藍・笠木他　橋梁修繕設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通		式		1		
共通(設計業務)		式		1		
打合せ等		式		1		
打合せ		業務		1		
関係機関協議	警察署	機関		1		
橋梁設計		式		1		
橋梁設計		式		1		
橋梁修繕設計 (新敷地橋)	RC床版橋,L=3.2m,A=43.2m2	式		1		
設計計画		業務		1		
損傷箇所の確認調査	L=5m未満,地上	橋		1		
補修工設計 (上部工)	L=5m未満	橋		1		

数量総括表

業務名	Ｒ３徳土　松茂吉野線　藍・笠木他　橋梁修繕設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 橋梁設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
補強工設計 （上部工）	A=50m2未満,RC床版橋	橋		1		
橋面防水工設計	A=50m2未満	橋		1		
施工計画	施工難易度:普通	橋		1		
概算工事費算定		橋		1		
橋梁修繕設計 （本村小橋）	RC床版橋,L=3.0m,A=45.3m2	式		1		
設計計画		業務		1		
損傷箇所の確認調査	L=5m未満,地上	橋		1		
補修工設計 （上部工）	L=5m未満	橋		1		
補修工設計 （下部工）	L=5m未満	基		1		
補強工設計 （上部工）	A=50m2未満,RC床版橋	橋		1		
伸縮装置補修設計	A=50m2未満	基		1		

数量総括表

業務名	Ｒ３徳土　松茂吉野線　藍・笠木他　橋梁修繕設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 橋梁設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋面防水工設計	A=50m2未満	橋		1		
施工計画	施工難易度:普通	橋		1		
概算工事費算定		橋		1		
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		
旅費交通費		式		1		
旅費(率計上･宿泊無)		式		1		
電子成果品作成費		式		1		
電子成果品作成費(設計)		式		1		
安全費(橋梁定期点検)		式		1		
交通誘導警備員A	昼間	人日		1		

数量総括表

業務名	Ｒ３徳土　松茂吉野線　藍・笠木他　橋梁修繕設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員B	昼間	人日		2		
試験費等		式		1		
電磁波レーダー （鉄筋探査）	1.0m*1.0m	箇所		2		
ﾄﾞﾘﾙ法粉末試料採取		箇所		2		
中性化試験 （ﾄﾞﾘﾙ法）		本		6		
全塩化物ｲｵﾝ量試験 （ﾄﾞﾘﾙ法）		試料		2		
簡易強度試験	反撥硬度試験（ｼｭﾐｯﾄﾊﾝﾏｰ）	箇所		2		
舗装ｺｱ採取復旧		本		6		
直接原価（その他原価除く）		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

数量総括表

業務名	Ｒ３徳土　松茂吉野線　藍・笠木他　橋梁修繕設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
設計業務価格		式		1		