

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門池田線 板・羅漢 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：無し	m2		2, 210			
殻運搬(路面切削)	殻種別：アスファルト殻	m3		110			
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		110			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：改質Ⅱ型アスコン(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2		2, 210			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分：溶融式手動, 規格・仕様区分：実線 15cm, 塗布厚：厚1.5mm, 排水性舗装：無し	m		580			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門池田線 板・羅漢 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
溶融式区画線 中心線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		125			
溶融式区画線 車線分離線(白)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		80			
溶融式区画線 自転車帯	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		26			
溶融式区画線 横断歩道	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		30			
溶融式区画線 停止線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		6			
溶融式区画線 ゼブラ	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		23			
溶融式区画線 トットライン	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		6			
溶融式区画線 矢印(直左折)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		18			
溶融式区画線 矢印(右折)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		13			
溶融式区画線 速度標示(50)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		19			
溶融式区画線 自転車マーク		個		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門池田線 板・羅漢 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A			人日		7		
交通誘導警備員 B			人日		27		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費 往復			台		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門池田線 板・羅漢 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			