# 見積参考資料

工事名　Ｒ３徳土　樋殿谷川他　鳴・大麻板東他　河川維持業務

◇経費情報◇

| | |
|---|---|
| 工種区分 | 河川維持工事 |
| 単価地区 | 徳島東部１ |
| 施工地域・工事場所 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合 | 前払無 |
| 契約保証 | 補正しない |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ３徳土　樋殿谷川他　鳴・大麻板東他　河川維持業務 | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | | 式 | 1 | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | m3 | 600 | | | | 単　1号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 | m3 | 600 | | | | 単　2号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 600 | | | | 単　3号 |
| 残土等処分 | | m3 | 600 | | | | 単　4号 |
| 河川維持 | | 式 | 1 | | | | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | | | |
| 堤防除草工 | | 式 | 1 | | | | |
| 除草 | | m2 | 2,000 | | | | 単　5号 |
| 積込･荷卸 | | m2 | 2,000 | | | | 単　6号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ３徳土　樋殿谷川他　鳴・大麻板東他　河川維持業務 | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>河川維持 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬(堤防除草) | | 千m2 | 2 | | | | 単　7号 |
| 除草処分 | | m2 | 2,000 | | | | 単　8号 |
| 堤防養生工 | | 式 | 1 | | | | |
| 伐木除根工 | | 式 | 1 | | | | |
| 伐木･伐竹 | 樹木･竹の区分 樹木密集度:伐木(粗) | m2 | 2,000 | | | | 単　9号 |
| 集積積込み | | m2 | 2,000 | | | | 単　10号 |
| 伐木伐竹運搬 | | m2 | 2,000 | | | | 単　11号 |
| 処分費 | | t | 20 | | | | 単　12号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 20 | | | | 単　13号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ３徳土　樋殿谷川他　鳴・大麻板東他　河川維持業務 | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>河川維持 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　1号 | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　2号 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂,土量50,000m3未満 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　3号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以下 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　4号 | 残土等処分 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残土等処分 | | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　5号 | 除草 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草 | 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),無し | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　6号 | 積込･荷卸 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込･荷卸 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 梱包無し | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　7号 | 運搬(堤防除草) | | 単位 | 千m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運搬(堤防除草) | | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積),<br>梱包有り,無し,25.0km以下,全ての<br>費用 | 千m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／千m2 | |
| | | | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　8号 | 除草処分 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 10 | | | 単　14号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　9号 | 伐木･伐竹 | 樹木･竹の区分 樹木密集度:伐木(粗) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伐木･伐竹(伐木除根) | 伐木(粗)(10本/100m2未満) | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　10号 | 集積積込み | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集積(人力施工)(伐木除根) | | m2 | 1 | | | |
| 積込み(人力施工)(伐木除根) | | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　11号 | 伐木伐竹運搬 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運搬(伐木除根) | | 人力施工,無し,24.0km以下,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　12号 | 処分費 | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 1 | | | 単　15号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／t | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　13号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | 単　16号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　14号 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費<br>処分費（草） | | | t | 100 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／t | |
| | | | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　15号 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費<br>処分費（木） | | | t | 100 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／t | |
| | | | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　16号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名 | Ｒ３徳土　樋殿谷川他　鳴・大麻板東他　河川維持業務 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価コード | 名　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| M000202019 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 | 供用日 | 2.83 | 52,068 | |
| M000202090 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] | 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 | 供用日 | 4.178 | 88,560 | |
| M000301001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 2t積級 | 供用日 | 1.407 | 6,728 | |
| M000301005 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 10t積級 | 供用日 | 17.858 | 364,260 | |
| M002031005 | 草刈機[肩掛式] | ｶｯﾀ径255mm | 供用日 | 5.151 | 700 | |
| | 合計額 | | | | 512,316 | |

# 見積単価一覧表

| 工事名 | R3徳土　樋殿谷川他　鳴･大麻板東他　河川維持業務 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 処分費 | 残土等処分 | m3 | 2,400 | 運搬距離　L=6.6Km |
| 処分費 | 除草 | t | 15,000 | 運搬距離　L=22.3Km |
| 処分費 | 伐採木 | t | 10,000 | 運搬距離　L=22.3Km |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |