工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木他　警報局表示設備改良工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
通信設備(機器単体)		式		1		
放流警報設備		式		1		
放流警報制御監視局装置		式		1		
制御監視装置改造		式		1		
放流警報警報局装置		式		1		
警報局装置改造		式		1		
新設機器		式		1		
機器単体費計（工場製作原価）		式		1		
通信設備		式		1		
放流警報表示設備工		式		1		
放流警報表示装置設置工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木他　警報局表示設備改良工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
放流警報表示板設置	型式(文字入力):放流中表示板,規格(文字入力):正木ダムほか13箇所	面		14		
放流警報表示板設置	型式(文字入力):放流中表示板,規格(文字入力):津田局2台目以降分	面		3		
表示装置用機側操作盤設置	型式(文字入力):回転灯制御盤,規格(文字入力):上沖野局	面		1		
配管･配線工		式		1		
ころがし配線	線種:CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ),心数:2心,CVｹｰﾌﾞﾙ規格:600V 5.5mm2×2C	m		18		
露出配線	線種:CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ),心数:2心,CVｹｰﾌﾞﾙ規格:600V 5.5mm2×2C	m		36.3		
ラック配線	線種:CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ),心数:2心,CVｹｰﾌﾞﾙ規格:600V 5.5mm2×2C	m		30.8		
管内配線	線種:CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ),心数:2心,CVｹｰﾌﾞﾙ規格:600V 5.5mm2×2C	m		9.3		
屋外配管	管種(文字入力):ビニル被覆金属可とう電線管,径:30mm	m		8.8		
配線器具設置工		式		1		
配線ﾀﾞｸﾄ設置	合成樹脂ﾀﾞｸﾄ　3号	m		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木他　警報局表示設備改良工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
放流警報表示装置撤去工		式		1		
表示装置用機側操作盤撤去	型式(文字入力):回転灯制御盤,規格(文字入力):上沖野局	面		1		
河川情報表示設備工		式		1		
河川情報表示装置設置工		式		1		
河川情報表示板設置	型式(文字入力):河川情報装置,規格(文字入力):中角局ほか5局	面		6		
河川情報表示板設置	型式(文字入力):河川情報装置,規格(文字入力):中角局2台目分	面		1		
表示装置用機側操作盤設置	型式(文字入力):河川情報装置制御盤,規格(文字入力):中角局ほか5局	面		6		
引込柱設置工		式		1		
引込柱設置	規格(文字入力):10-19-6.0,高さ:10m	本		3		
引込柱設置	規格(文字入力):11-19-6.0,高さ:11m	本		1		
通信配線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木他　警報局表示設備改良工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
通信屋内配線(ﾗｯｸ)	線種:FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ),心数:6心,ｹｰﾌﾞﾙ規格:0.65mm-3P	m		20.7		
通信屋内配線(ﾗｯｸ)	線種:CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線),心数:4心,ｹｰﾌﾞﾙ規格:1.25mm2×4C	m		20.7		
通信屋内配線(ﾗｯｸ)	線種:SWVPｹｰﾌﾞﾙ(ﾌﾟﾘﾝﾄｹｰﾌﾞﾙ),心数:22心,ｹｰﾌﾞﾙ規格:0.5mm×22C	m		24.8		
通信屋内配線(露出)	線種:FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ),心数:6心,ｹｰﾌﾞﾙ規格:0.65mm-3P	m		10		
通信屋内配線(露出)	線種:CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線),心数:4心,ｹｰﾌﾞﾙ規格:1.25mm2×4C	m		10		
通信屋内配線(露出)	線種:SWVPｹｰﾌﾞﾙ(ﾌﾟﾘﾝﾄｹｰﾌﾞﾙ),心数:22心,ｹｰﾌﾞﾙ規格:0.5mm×22C	m		8.4		
通信屋外配線(管内)	線種:FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ),心数:6心,ｹｰﾌﾞﾙ規格:0.65mm-3P	m		37.1		
通信屋外配線(管内)	線種:CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線),心数:4心,ｹｰﾌﾞﾙ規格:1.25mm2×4C	m		37.1		
通信架空配線	線種:FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ),心数:6心,ｹｰﾌﾞﾙ規格:0.65mm-3P	式		1		
通信架空配線	線種:CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線),心数:4心,ｹｰﾌﾞﾙ規格:1.25mm2×4C	式		1		
配管･配線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木他　警報局表示設備改良工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ラック配線	線種:CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ),心数:2心,CVｹｰﾌﾞﾙ規格:600V 2.0mm2×2C	m		79.5		
ラック配線	線種:IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線),IVｹｰﾌﾞﾙ規格:5.5mm2	m		79.5		
露出配線	線種:CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ),心数:2心,CVｹｰﾌﾞﾙ規格:600V 2.0mm2×2C	m		8.4		
露出配線	線種:IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線),IVｹｰﾌﾞﾙ規格:5.5mm2	m		8.4		
管内配線	線種:CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ),心数:2心,CVｹｰﾌﾞﾙ規格:600V 2.0mm2×2C	m		38.6		
管内配線	線種:IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線),IVｹｰﾌﾞﾙ規格:5.5mm2	m		38.6		
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:28mm	m		30.7		
屋外配管	管種(文字入力):ビニル被覆金属可とう電線管,径:30mm	m		38		
架空配線	線種:亜鉛ﾒｯｷ鋼より線,亜鉛ﾒｯｷ鋼より線規格:2種A級 22mm2	式		1		
架空配線	線種:CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ),心数:2心,CVｹｰﾌﾞﾙ規格:600V 2.0mm2×2C	式		1		
架空配線	線種:IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線),IVｹｰﾌﾞﾙ規格:5.5mm2	式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木他　警報局表示設備改良工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
配線器具設置工		式		1		
配線ﾀﾞｸﾄ設置	合成樹脂製ﾀﾞｸﾄ　2号	m		0.7		
配線ﾀﾞｸﾄ設置	合成樹脂製ﾀﾞｸﾄ　3号	m		61.3		
撤去品処理費		式		1		
撤去品処理費		式		1		
撤去品処理費		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木他　警報局表示設備改良工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
機器間接費		式		1		
技術者間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		