

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門高島 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		1,090			
殻運搬(路面切削)	殻種別: アスファルト殻 (切削)	m3		109			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		109			
オーバーレイ工		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生粗粒度AS(20), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		1,090			
表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度AS(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		1,090			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門高島 舗装工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 外側線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		320		
溶融式区画線 中央線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		79		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		4		
交通誘導警備員 B		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門高島 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			