

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事 (1) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		250		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20		
土材料 RC-40		m3		20		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		300		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R3徳島 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事(1) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		50		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		65		
場所打擁壁工 1号もたれ式擁壁		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40~0,敷厚:0.2m	m2		46		
コンクリート W/C≤60%	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.88m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	m3		57		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		106		
裏石積	厚さ:20cm	m2		76		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		6		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m		19		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事(1) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
プラスチックU型側溝	U型側溝規格:JIS A 5372 B300*H300	m		38		
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		77		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		40		
埋戻し	土質:土砂	m3		30		
基面整正		m2		6		
側溝工		式		1		
プラスチックU型側溝 再設置	U型側溝規格:JIS A 5372 B300*H300	m		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事 (1) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
側溝蓋 再設置	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		9		
管渠工		式		1		
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管2種	m		4		
集水桝・マンホール工		式		1		
現場打ち集水桝 W/C≦60%	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:21-8-25(20)(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋	蓋種類:500用, T-25	枚		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		23		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		195		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		195		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事(1) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
復旧工		式		1		
復旧工		式		1		
水路復旧 W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	式		1		
平張コンクリート W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 仕上り厚:100mm	m2		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		24		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		42		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘川筋 道路改良工事(1) (着手日選択型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

