

現場説明書

工事名: R3馬土 国道438号他 つ・貞光皆瀬川向他 道路照明灯工事
工 程

- 1 他工事等との調整 (対象 無)
- 2 施工の制限(対象 無)
- 3 作業時間帯(対象 無)
- 4 工事履行報告書(対象 無)
- 5 その他(対象 無)

用地 関係

- 1 ブロック製作ヤード(対象 無)
- 2 仮置ブロック(対象 無)

支 障 物 件

受注者は、工事着手前に必ず工事施工箇所の支障物件について確認し、監督員に「支障物件確認書(現場着手時)」を提出し、監督員の確認を受けた後、工事に着手すること。

- 1 支障物件の事前調査(対象 無)
- 2 支障物件の撤去(対象 無)
- 3 立木の置き場所(対象 無)
- 4 その他(対象 無)

公 害 対 策

- 1 事業損失防止対策(対象 無)
- 2 濁水処理(対象 無)
- 3 低騒音型・低振動型建設機械(対象 無)
- 4 六価クロム溶出試験(対象 無)

安 全 対 策

- 1 交通安全施設等(対象 有)

交通安全施設等について、関係者との協議により、通常想定される施設等と大幅に異なる場合には監督員と協議を行って実施するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。

- 2 交通誘導警備員(対象 有)

本工事の交通誘導警備員は次のとおり見込んでいる。なお、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議するものとする。

| | |
|----------|------------|
| 必要日数 | 5日 |
| 交通誘導警備員A | 5人(交替要員無し) |
| 交通誘導警備員B | 5人(交替要員無し) |

現場説明書

工事名: R3馬土 国道438号他 つ・貞光皆瀬川向他 道路照明灯工事
3 足場通路等からの墜落防止措置(対象 有)

高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は、墜落防止に留意し、作業日毎に「墜落防止チェックシート」を活用して点検を行い、その記録を保管すること。

建設副産物

1 建設発生土の利用(対象 無)

2 建設発生土の搬出(対象 無)

3 再生利用のための建設副産物の搬出(対象 有)

1 受注者は、本工事の施工により発生する次の建設副産物について、再資源化を行うため産業廃棄物中間処理許可施設(再資源化施設)へ搬出すること。また、搬出に際しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守しなければならない。

2 受注者は、建設副産物の搬出前に受入場所・条件等について、監督員と協議するものとする。

3 自己処理を希望する場合は、監督員と協議するものとする。

4 受入先との協議の結果、再資源化が困難である場合は、監督員と協議するものとする。

| | コンクリート塊 | アスファルト塊 | 木材 | 汚泥 | その他 |
|-----|---------|---------|----|----|------|
| 対象物 | | | | | 金属くず |

4 最終処分のための建設副産物の搬出(対象 無)

5 建設汚泥の自工事現場内における再生利用(対象 無)

6 建設汚泥の中間処理方法等(対象 無)

7 建設汚泥処理土の利用(対象 無)

8 建設汚泥処理土の搬出(対象 無)

9 剥ぎ取り表土の利用(対象 無)

10 一般廃棄物の搬出(対象 無)

11 根株等の利用(対象 無)

12 根株処理工の出来高の算出(対象 無)

工事用道路

1 工事用道路等の補修(対象 無)

仮設備

1 床掘(対象 無)

現場説明書

工事名: R3馬土 国道438号他 つ・貞光皆瀬川向他 道路照明灯工事

2 鋼矢板等の打込引抜工法(対象 無)

3 仮設防護柵工(対象 無)

4 仮締切り(土留)(対象 無)

5 鋼矢板二重締切(対象 無)

6 水替施設(対象 無)

7 異常出水の処置(対象 無)

その他

1 図面の電子納品(対象 有)

本工事で提供する発注図面は、CADデータ(SFC形式)であるため図面を電子納品の対象とする。なお、発注図面については次のとおりである。

CAD製図基準に準拠していない。

2 標準断面図板設置の省略(対象 有)

本工事は、標準断面図板の設置を省略する。

3 しゅん工標設置の省略(対象 有)

本工事は、しゅん工標の設置を省略する。

4 同一の場所において施工する工事同士の現場代理人の兼務(対象 無)

※現場代理人の兼務については、同一の場所において施工する工事同士の兼務のほか、仕様書に記載された要件を全て満たす場合についても兼務を認めている。

5 三者会議※(対象 無)

ただし、主任技術者の専任が必要な工事で、主任技術者が2つの工事を兼務(兼務届を提出する場合)し、かつ次の①～④のいずれかに該当する工事は、三者会議(三者以上の会議を含む)を実施する。

- ① 橋梁、トンネル、樋門等の重要構造物工事を含む工事
- ② 現場条件が特殊である工事
- ③ 施工に要する技術が新規又は高度である工事
- ④ その他、設計時の設計意図を詳細に伝達する必要がある工事

三者会議の開催は、工事着手前に実施し、施工条件の変更等の問題が生じた場合には必要に応じ、監督員と協議を行って、複数回開催することができる。

※「三者会議」とは、発注者と受注者と設計者の三者が一堂に会することにより、設計者の意図や施工上の留意点を受注者に的確に伝え、設計図書と現場との整合性を確認協議することにより、工事施行の円滑化と品質の確保を図ることを目的とし実施する。

なお、基礎杭や大規模仮設等専門性の高い工種を伴う工事では、施工者に専門工事業者(下請)の主任技術者を加え会議を実施する。

また、地質構造の複雑な箇所、地形の変化が大きい箇所等、特に地質情報の不確実性が高い現場における工事や地質技術者が参画することで当該工事の品質確保が図られると認められる工事では、地質技術者を参加させ会議を実施する。

6 コンクリートの単位水量の測定(対象 無)

7 セメント・モルタル吹付(対象 無)

8 水抜孔(対象 無)

現場説明書

工事名: R3馬土 国道438号他 つ・貞光皆瀬川向他 道路照明灯工事
9 種子吹付(対象 無)

10 植栽樹木の植え替え義務(対象 無)

11 使用材料の品質, 規格, 性能等(対象 無)

12 LED道路・トンネル照明灯の品質, 規格, 性能等(対象 有)

原則, 本工事に使用するLED道路照明灯については, 次表の条件を満足するものとし, 施工前に設計条件に関する資料等を提出して, 使用するLED道路照明灯の構造について監督員の承諾を得なければならない。

| 名称 | 規格・寸法等 |
|---------------------|--|
| LED道路照明灯・LEDトンネル照明灯 | <p>1. 「あわ産LED道路照明灯モデル事業」の実証実験により, 道路照明灯として性能が確認された製品であること。 または, 2. 「とくしまオンリーワンLED製品」として認証された製品であること。 かつ LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(H27.3)に示す, 照明灯具技術仕様との適合が確認され, 下記条件による性能指標・推奨値を満たすこと。 ＜設置条件＞設置位置は設計図書に示すとおり。外部条件C 灯具設置高さ8m 保守率0.7 国交省ガイドラインを満たす商品とする。 ＜性能指標・推奨値＞平均路面照度10lx以上</p> <p>ただし, 以下の理由に該当する場合は, 当該資材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない。</p> <p>①当該資材は, 需要に見合う供給能力がない。 ※県内に主たる営業所を有する建設資材を取り扱う商社2社以上から「当該資材を調達できない。」旨の証明書を提出すること。</p> <p>②当該資材の価格と設計単価の価格差が大きい。 ※県内に主たる営業所を有する建設資材を取り扱う商社2社以上の見積書を提出すること。</p> |

13 使用材料の品質規格等(製品名表示)(対象 無)

14 県産木材の使用(県産木製型枠以外)(対象 無)

15 新技術の活用について(対象 無)

16 アスファルト舗装工事(施工途中の交通開放)(対象 無)

17 各種様式

各種様式については, 下記徳島県ホームページよりダウンロードすること。
<https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009091500237>

支障物件確認書(現場着手時)

下記工事を施工するので、地下埋設物件について確認をお願いします。

○照会元記入

| | | |
|---------|-------------------------------|---------------|
| 確認申請者名: | (TEL: — —) | |
| | (FAX: — —) | |
| ①工事名: | | |
| ②路線名: | | |
| ③施工場所: | | (添付図:位置図・平面図) |
| ④施工時期: | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 | |

○照会先記入

| 占用物件管理者 | 地下埋設物の確認 | | 特記事項 (試掘・立会等の要否) |
|---------|--|--|---------------------|
| | 有: 埋設されております | 無: 埋設されていません | |
| 道路管理者 | 埋設物: 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | |
| 上水道 | 埋設物: 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | |
| 下水道 | 埋設物: 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | |
| 電力 | 埋設物: 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | |
| 通信事業者 | 埋設物: 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | |
| ガス | 埋設物: 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | |
| 公安委員会 | 埋設物: 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | |
| | 埋設物: 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | 所属: 確認者: (TEL: — —) 確認日: 令和 年 月 日 | |

- 注) 1. 受注者が現場着手前に作成し、監督員へ提出すること。
 2. 地下埋設物の確認: 占用物件管理者として、施工区間(場所)が、既占用物件に影響を与えるか否か明確にすること。
 3. 埋設物: 既占用物件である管路または、マンホール等と明記すること。(深度・条数・個数等は省略)
 4. 確認者: 確認を行った者の所属・氏名および連絡先を明記すること。
 5. 特記事項: 占用物件管理者として、施工者に対して要請(要望)等すべき事項を明記すること。
 6. 占用物件管理者: 占用物件管理者は必要に応じて追加・変更すること。

墜落防止チェックシート

| 点検実施日時 | 令和 年 月 日() 時 分 | 天候 | | 点検者 |
|---------------------------------|--|----|--------------|-----|
| チェック項目 | 点検項目(結果 良い○ 悪い× 該当しないー) | 結果 | 「×」の場合にとった措置 | |
| 作業開始時 (毎回) | 作業実施が危険な天候でないか。 | | | |
| | 作業従事者の服装, 安全装備(安全帯等)は適切か。 | | | |
| 足場の設置 (高さ2m以上の足場 を設置する場合) | ①足場を組み立てる等により作業床を設けているか。また、作業床の幅は40cm以上、床材間の隙間は3cm以下、床材と建地との隙間は12cm未満となっているか。※注1 | | | |
| | ②作業床端部、開口部等には、足場の種類に応じて、次の足場用墜落防止設備を設置しているか。 【枠組足場】 「交さ筋かい及び高さ15cm以上40cm以下の棧若しくは高さ15cm以上の幅木」又は「手すりわく」 【枠組足場以外の足場(単管足場等)】 高さ85cm以上の手すり及び高さ35cm以上50cm以下の棧 | | | |
| | ③作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合は、次の措置を講じているか。 ・安全帯を安全に取り付けるための設備(親綱等)を設けているか、又は防網を張っているか。 ・上記の措置を講じる箇所への関係労働者以外の者の立入を禁止しているか。 ・臨時に取り外した設備は、作業終了後、直ちに元の状態に戻しているか。 | | | |
| | ④作業床(足場)の設置が困難な場合 防網を張り、安全帯等を安全に取り付けるための設備(親綱等)を設置しているか。 | | | |
| 足場組立・ 解体作業時 | 足場の組立て等の作業に従事する者は、特別教育を受けているか。※注2 | | | |
| | 技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しているか。※注3 | | | |
| | 足場の組立て等作業主任者は安全帯等及び保護帽の使用状況を監視しているか。※注3 | | | |
| | 足場の設置は手すり先行工法による施工か。 足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業では、次の措置を講じているか。※注4 ・幅40cm以上の作業床を設けているか。 ・安全帯を安全に取り付けるための設備(親綱等)を設け、労働者に安全帯を使用させているか。 | | | |
| 足場上での作業時 (毎回) | 通路面は、つまづき、滑り、踏み抜き等の危険のない状態が保たれているか。 | | | |
| | 作業床及び囲い等の設置が困難なとき(「足場の設置」における③及び④該当時)は、安全帯を使用させているか。 安全帯等を安全に取り付けるための設備(親綱等)の点検を実施したか。 | | | |
| 昇降設備の 設置 | 高さが1.5mを超える箇所で作業を行う場合は、安全な昇降装置を設けているか。 | | | |

高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は、このチェックシートを作業日毎に作成し、保管すること。

監督員より請求のあったときは、直ちに提示すること。

このチェックシートは重要な項目について抽出したものである(全て労働安全衛生規則又は共通仕様書での規定事
※注1 はり間方向における建地の内法幅が64cm未満の足場の作業床であって、床材と腕木との緊結部が特定の位置に固定される構造のものについては、H27.7.1時点で現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合に限り、「床材と建地との隙間は12cm未満」は適用しない。

※注2 H27.7.1時点で現に足場の組立て等の業務に従事している者は、H29.6.30までの間は特別教育を要しない。

※注3 つり足場、張り出し足場または高さ5m以上の足場の場合に適用する。

※注4 つり足場、張り出し足場または高さ2m以上の足場の場合に適用する。