

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 大藤谷川 東・毛田 擁壁護岸工事(1) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60		
残土等処分		m3		60		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		85		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		26		
場所打擁壁工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 大藤谷川 東・毛田 擁壁護岸工事(1) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
1号根継工		m		32.9		
2号根継工		m		5		
埋戻コンクリート		m <sup>3</sup>		4		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:大型土のう袋	回		1		
処分 大型土のう		m <sup>3</sup>		0.3		
仮設工		式		1		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m <sup>3</sup> /h)未満,排水方法:作業時排水	日		20		
仮水路工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 大藤谷川 東・毛田 擁壁護岸工事 (1) (着手日指定型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
暗渠排水管	φ 800	m		48		
土のう	大型土のう	袋		13		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

