

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻姫田他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工 【夜間作業】		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	m2		1,500			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3		150			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		150			
オーバーレイ工 【夜間作業】		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度AS(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,500			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度AS(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,500			
区画線工		式		1			
区画線工 【夜間作業】		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻姫田他 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 外側線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		410		
溶融式区画線 中央線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		100		
溶融式区画線 停止線・横断歩道 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		24		
溶融式区画線 文字・減速帯	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		240		
溶融式区画線 自転車マーク		個		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A 夜間		人日		5		
交通誘導警備員 B 夜間		人日		25		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻姫田他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			