工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３那土　西納大久保線　那賀・請ノ谷岡田　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		290		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		260		
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		10		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		270		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		490		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		40		
残土等処分		m3		530		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３那土　西納大久保線　那賀・請ノ谷岡田　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		30		
床掘り	土質:土砂	m3		10		
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質:土砂	m3		40		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
もたれ式擁壁 落石防護柵無	本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		62		
裏石積み		m2		65		
もたれ式擁壁 落石防護柵有	本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		143		
裏石積み		m2		95		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３那土　西納大久保線　那賀・請ノ谷岡田　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		2		
床掘り	土質:土砂	m3		10		
埋戻し	土質:土砂	m3		8		
側溝工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:3種 300A	m		62		
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		124		
ﾓﾙﾀﾙ充填		m3		2		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３那土　西納大久保線　那賀・請ノ谷岡田　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾛｰﾌﾟ・金網	柵高:3m,規格･仕様:ﾛｰﾌﾟ本数10本,厚ﾒｯｷ:無し	m		33		
支柱	支柱型式:H200×200×8×12,施工区分:端末支柱,規格･仕様:柵高3.00mﾒｯｷ	本		2		
支柱	支柱型式:H200×100×5.5×8,施工区分:中間支柱,規格･仕様:柵高3.00m ﾒｯｷ	本		10		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		5		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		5		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		5		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３那土　西納大久保線　那賀・請ノ谷岡田　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		132		
舗装		式		1		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m		26		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３那土　西納大久保線　那賀・請ノ谷岡田　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		