

## 見積参考資料

### 工事名 R3三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

#### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好5
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

#### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事 ( 1 )

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 ( 三好 ) 林務・森林整備担当 ( 三好 )
事業名	復旧治山事業
地区名	大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事 ( 1 )
施工場所	三好郡東みよし町大藤
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 5
工期	
積算体系年月	令和 3 年 3 月
単価期適用年月	令和 3 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事 ( 1 )

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 ( 現場管理費 )	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事 ( 1 )

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ 一般管理費等				











事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事 ( 1 )

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工 (コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
堤体コンクリート BB18-8-40 W/C 60%	237.700	m3			単 A T 単 1号
悪路補正割増 使用料の補正 係数7%	237.700	m3			単 A T 単 8号
打継面清掃 打継面清掃	237.700	m3			単 A S 単 18号
円形型枠 (紙製) 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	3.000	本			単 A
木製残存型枠	86.500	m <sup>2</sup>			単 A T 単 10号
治山ダム型枠	174.300	m <sup>2</sup>			単 A T 単 2号
放水路型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.400	m <sup>2</sup>			単 A S 単 28号
目地板 瀝青繊維質 t=10mm 瀝青繊維質目地板 t=10mm	14.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 25号
鉛直打継目型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	14.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 29号
止水板 塩化ビニール樹脂製 CC幅300mm 厚7mm	6.700	m			単 A S 単 19号
キャットウォーク	95.300	m			単 A S 単 14号
水平打継目鉄筋 SD345 D22 索道運搬	153.000	本			単 A T 単 3号
ネームプレート (アルミ合金鋳造製) A型(横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
合 計					

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事 ( 1 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 間詰工					1 式当たり
間詰コンクリート	1.000	式			
BB18-8-40 W/C 60%	10.000	m3			単 A T単 4号
悪路補正割増					単 A
使用料の補正 係数6%	10.000	m3			T単 9号
間詰型枠					単 A
一般型枠, 小型構造物	34.700	m <sup>2</sup>			S単 30号
石積工(間詰)					単 A
割栗石5~15cm 目潰Co含む 索道運搬	34.700	m <sup>2</sup>			T単 7号
昇降ステップ					単 A
ワイドステップ 300×19	27.000	本			
合 計					
・・・ 土工					1 式当たり
掘削工	1.000	式			
礫質土	110.000	m3			単 A T単 5号
掘削工					単 A
軟岩 B	150.000	m3			T単 6号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃					単 A
岩盤掘削面整形	73.000	m <sup>2</sup>			S単 16号
合 計					
・ 仮設工					
	1.000	式			
・ 仮設工					
	1.000	式			
・・・ 仮設工					1 式当たり
	1.000	式			









事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	タワー		月		1.000 各単位	当たり算出
	タワー A300-10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	A300-10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	タワー		月			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	合計		人			算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R3三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	型わく工		人		1.000 人	当たり算出
	型わく工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	型わく工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分	架設・撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)使用期間区分	3ヵ月～6ヵ月		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費					計上無し
	丸太	0.400				
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	現地発生材					
	1.9m3	1.900	m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分	機械施工		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	2t以上3t未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)アンカー種別区分	丸太埋込み				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R3三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	ハック材[加型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック材給油	38.000	L			
	現地発生材 1.9m3	0.250	m3			計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 7号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 2t以上3t未満			制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R3三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基			
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	76~125				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	ハトール給油	168.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R3三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,50m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 パトロール給油	34.000	L			
	合計					算出数量 40.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,50m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称	鉄筋				
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R3三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	軽油 パトロール給油	44.000	L			
	合計					算出数量 49.500 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値 単位					
	*** S単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,50m,2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R3三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	44.000	L			
	合計					算出数量 33.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 パトロール給油	44.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm～25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	16mm～25mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 14号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R3三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.140				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 15号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600~800kg級 軟岩( )B		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホウ[ク-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレイカ(ハ-スジ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	17.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 16号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	岩盤掘削面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤掘削面整形 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費					
		0.170				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 17号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	型枠工(治山ダム工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	設置・撤去,ケーブルクレーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事 ( 1 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.200				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 18号 ***					
	打継面清掃		m3		10.000 m3	当たり算出
	打継面清掃 打継面清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	打継面清掃 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	止水板 塩化ビニール樹脂製 CC幅300mm 厚7mm		m		10.000 m	当たり算出
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R3三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)塩化ビニル樹脂止水板コード(単位:m)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC幅300mm 厚7mm	10.700	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 20号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.40ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別	分解・組立		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)分解時最大部品質量	3ton				
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	2t以上3t未満				
	5)機械質量(W)	6.40ton				
	6)ラッセルクレーン又は加ラクレーンの選択					
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 ハトル給油	96.000	L			
	諸雑費	0.020				

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R3三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 台
	単価		台			
	*** S単 - 21号 ***					
	鉄筋建込み(治山ダム工)		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)山林砂防工(普通作業員)	D型 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)岩質 4)押土の有無	- -				

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	4)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	波状管及び網状管				
	3)呼び径	450～600mm				
	4)継手材料費	要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m			
	*** S単 - 25号 ***					
	目地板 瀝青繊維質 t=10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	-				
	2)目地板の種類区分	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP コンクリート 森林		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 28号 ***					
	放水路型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 29号 ***					
	鉛直打継目型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 30号 ***					
	間詰型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 31号 ***					
	捨石積工(裏石積工)		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	捨石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生刈 18-8-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設計厚 2)材料区分	t=15cm 割栗 5~15cm				
	3)目潰材料区分	生刈 18-8-40				
	割栗石 割栗 5~15cm		8.600	m <sup>3</sup>		

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R3三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート(高炉B) 生コ 18-8-40	1.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 50.000 m <sup>2</sup>
	単価					
	*** S単 - 32号 ***					
	雨量計設置		基		1.000	基 当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 33号 ***					



事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	堤体コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60%					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 26号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,50m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単 9号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	治山ダム型枠		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m <sup>2</sup>			S単 17号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 12号
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 3号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事 ( 1 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SD345 D22 索道運搬					
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm	0.730	ton			S 単 13号
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型	100.000	本			S 単 21号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,50m,2段クレーンなし	0.730	ton			S 単 10号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 4号 ***					
	間詰コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60%					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S 単 27号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,50m,2段クレーンなし	1.000	m3			S 単 9号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 5号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -	1.000	m3			S 単 22号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 23号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T 単 - 6号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩 B					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B	1.000	m3			S 単 15号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 23号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T 単 - 7号 ***					
	石積工(間詰)		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	割栗石5~15cm 目潰Co含む 索道運搬					
	捨石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生コ 18-8-40	50.000	m <sup>2</sup>			S 単 31号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,50m,2段クレーンなし	8.600	m3			S 単 11号

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事(1)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,50m,2段クレーンなし	1.600	m3			S単 9号
	合計					算出数量 50.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 8号 ***					
	悪路補正割増		m3		1.000 m3	当たり算出
	使用料の補正 係数7% 悪路補正割増	1.070				
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 9号 ***					
	悪路補正割増		m3		1.000 m3	当たり算出
	使用料の補正 係数6% 悪路補正割増	1.060				
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			



