

R3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事（1） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工（コンクリート）		式	1.000	
堤体コンクリート	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	237.700	
悪路補正割増	使用料の補正 係数7%	m ³	237.700	
打継面清掃		m ³	237.700	
円形型枠（紙製）	内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	本	3.000	
木製残存型枠		m ²	86.500	
治山ダム型枠		m ²	174.300	
放水路型枠		m ²	5.400	
目地板 瀝青繊維質 t=10mm		m ²	14.500	
鉛直打継目型枠		m ²	14.500	
止水板 塩化ビニール樹脂製 CC幅300mm 厚7mm		m	6.700	
キャットウォーク		m	95.300	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	153.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
間詰工		式	1.000	
間詰コンクリート	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	10.000	
悪路補正割増	使用料の補正 係数6%	m ³	10.000	
間詰型枠		m ²	34.700	
石積工（間詰）	割栗石5～15cm 目潰Co含む	m ²	34.700	
昇降ステップ	ワイドステップ 300×19	本	27.000	
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m ³	110.000	

R3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事（1） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
掘削工	軟岩 I B	m ³	150.000	
岩盤掘削面整形		m ²	73.000	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
タワー		月	5.000	
廻排水	据付・撤去, 波状管及び網状管, 500mm	m	30.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
機械運搬		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
準備費				
1. 準備費				
(1) 準備費				
伐採費_スギ		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
雨量計設置		式	1.000	

R 3 三林 復旧治山 東みよし町大藤 溪間工事（1） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	