質　問　回　答　書

次の工事に関する質問に回答します。

令和3年6月24日

工 事 名　：　R3徳土　園瀬川　徳・上八万　舗装工事
路線名等　：　園瀬川
工事箇所　：　徳島市上八万町北

番号	質問内容	回答
1	下層路盤の仕上り厚150mmに対して単2号及び図面では100mmでの施工になっていますがどちらが正しいのかご教示ください。尚、材料も単価表ではRC－40ですが図面ではRM－30です。これについてもご教示ください。	下層路盤の仕上がり厚は100mmです。 下層路盤の材料はRC－40です。
2	車止めポスト径180mm長さ650mmなのに対して数量総括表ではφ165×700mmになっています。材質ともどもご教示ください。できましたら見積単価の提示をしていただけましたらありがたいです。よろしくお願いします。	車止めポストについて，径165mm長さ700mmです。 車止めポストの材質は、廃タイヤ（リサイクルラバー＋スチール）取外式です。 車止めポストの単価は、建設物価によるものです。