見積参考資料

工事名　Ｒ３徳土　園瀬川　徳・上八万　舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部１
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３徳土　園瀬川　徳・上八万　舗装工事	事業区分 工事区分	河川改修 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	750				単　1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	m2	2,140				単　2号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	2,140				単　3号
防護柵工		式	1				
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 床堀・埋戻を含む	350×350×250, 基礎砕石含む	基	8				単　4号
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:180mm,車止めﾎﾟｽﾄ長さ:650mm	本	8				単　5号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３徳土　園瀬川　徳・上八万　舗装工事	事業区分 工事区分	河川改修 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	20				単　6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 床堀・埋戻を含む	350×350×250, 基礎砕石含む	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.03			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	0.35			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.3			
合計						
単価						円／基

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:180mm,車止めﾎﾟｽﾄ長さ:650mm	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ	設置,全ての費用	本	1			
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　7号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛適用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ３徳土　園瀬川　徳・上八万　舗装工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.018	182	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	1.19	6,013	
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t	日	4.513	22,847	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	1.129	36,123	
M000202096	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.707	6,303	
M000701015	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	3.249	59,429	
M000801009	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.383	45,979	
M000806001	ﾗﾝﾏ	質量60～80kg	供用日	0.356	183	
	合計額				177,059	

数　量　総　括　表

工事区分 (レベル1)	工　種 (レベル2)	種　別 (レベル3)	細　別 (レベル4)	規　格 (レベル5)	単位	数　量	摘　要
	舗装工						
		舗装工	No10～No17				
			表層	再生密粒度アスコン(top13) t＝5cm	m^2	750	
			路盤工	RC＝40	m^2	750	
			不陸整正		m^2	750	
			坂路部				
			表層	再生密粒度アスコン(top13) t＝5cm	m^2	370	
			路盤工	RC＝40	m^2	370	
			No24～No35+10.0				
			表層	再生密粒度アスコン(top13) t＝5cm	m^2	920	
			路盤工	RC＝40	m^2	920	
			No32～No33				
			表層	再生密粒度アスコン(top13) t＝5cm	m^2	100	CAD計測
			路盤工	RC＝40	m^2	100	
		車止め		Φ165*700mm	基	8	
		車止め基礎	コンクリート	18-8-40BB	m3	0.03	1基あたり
			型　枠	小型	m2	0.35	
			基礎砕石	Rc-40	m2	0.30	
			床堀土砂		m3	0.30	
			埋戻土砂		m3	0.20	

舗装工

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	表層			路盤工			不陸整正		
			断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量
NO.　9 ＋　9.300			0.0			0.0			0.0		
NO.　9 ＋　13.000	3.700m		4.0	2.00	7.4	4.0	2.00	7.4	4.0	2.00	7.4
NO.　10	7.000m		4.0	4.00	28.0	4.0	4.00	28.0	4.0	4.00	28.0
NO.　11	20.000m		4.0	4.00	80.0	4.0	4.00	80.0	4.0	4.00	80.0
NO.　12	20.000m		4.0	4.00	80.0	4.0	4.00	80.0	4.0	4.00	80.0
NO.　13	20.000m		5.0	4.50	90.0	5.0	4.50	90.0	5.0	4.50	90.0
NO.　14	20.000m		6.5	5.75	115.0	6.5	5.75	115.0	6.5	5.75	115.0
NO.　15	20.000m		6.5	6.50	130.0	6.5	6.50	130.0	6.5	6.50	130.0
NO.　16	20.000m		5.2	5.85	117.0	5.2	5.85	117.0	5.2	5.85	117.0
NO.　17	20.000m		4.0	4.60	92.0	4.0	4.60	92.0	4.0	4.60	92.00
NO.　17 ＋　3.700	3.700m		4.0	4.00	14.8	4.0	4.00	14.8	4.0	4.00	14.8
合　計	154.400m				754.2			754.2			754.2

舗装工

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	表層			路盤工					
			断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量
NO.　24			4.0			4.0					
NO.　25	20.000m		4.0	4.00	80.0	4.0	4.00	80.0			
NO.　26	20.000m		4.0	4.00	80.0	4.0	4.00	80.0			
NO.　27	20.000m		4.0	4.00	80.0	4.0	4.00	80.0			
BC.　28	20.000m		4.0	4.00	80.0	4.0	4.00	80.0			
NO.　29	20.000m		4.0	4.00	80.0	4.0	4.00	80.0			
BC.　30	20.000m		4.0	4.00	80.0	4.0	4.00	80.0			
NO.　31	20.000m		4.0	4.00	80.0	4.0	4.00	80.0			
NO.　32	20.000m		4.0	4.00	80.0	4.0	4.00	80.0			
EC.　33	20.000m		4.0	4.00	80.0	4.0	4.00	80.0			
NO.　34	20.000m		4.0	4.00	80.0	4.0	4.00	80.0			
NO.　35	20.000m		4.0	4.00	80.0	4.0	4.00	80.0			
NO.　35　+　10.000	10.000m		4.0	4.00	40.0	4.0	4.00	40.0			
合　計	230.000m				920.0			920.0			0.0