工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３徳土　園瀬川　徳・上八万　舗装工事	事業区分 工事区分	河川改修 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:無し	m2		750		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	m2		2,140		
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,140		
防護柵工		式		1		
車止めﾎﾟｽﾄ工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 床堀・埋戻を含む	350×350×250, 基礎砕石含む	基		8		
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:180mm,車止めﾎﾟｽﾄ長さ:650mm	本		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３徳土　園瀬川　徳・上八万　舗装工事	事業区分 工事区分	河川改修 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ３徳土　園瀬川　徳・上八万　舗装工事	事業区分 工事区分	河川改修 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		