

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 前川 藍・徳命 河道掘削工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
除草		m2		1,800			
集草		m2		1,800			
積込・荷卸		m2		1,800			
運搬(堤防除草)		千m2		1.8			
除草処分		m2		1,800			
掘削工	(下流)	式		1			
掘削	土砂	m3		400			
掘削	0.1m3ハックホ	m3		400			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 前川 藍・徳命 河道掘削工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
不整地運搬車運搬		m3		400			
掘削工	(上流)	式		1			
掘削	ロヅク <sup>ス</sup> ア <sup>ム</sup>	m3		740			
掘削	0.1m3 <sup>ハ</sup> ツクホ <sup>ク</sup>	m3		160			
不整地運搬車運搬		m3		160			
残土処理工		式		1			
運搬 (土砂等)	現場→仮置き場	m3		1,140			
積込 (ル <sup>ス</sup> )		m3		1,140			
軟弱土運搬	土砂	m3		1,140			
清掃工		式		1			
塵芥処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 前川 藍・徳命 河道掘削工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
散在塵芥処理		千m2		1.8			
処分費		式		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工	(下流)	式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	式		1			
工事用道路工	(上流)	式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	式		1			
工事用盛土撤去		m3		30			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	式		1			
土のう		式		1			
汚濁防止工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 徳土 前川 藍・徳命 河道掘削工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

