

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1			
海上地盤改良工		式		1			
床掘工		式		1			
グラブ床掘		m3		463			
土運船運搬工		式		1			
土運船運搬		m3		971			
揚土土捨工		式		1			
揚土	瀬取含む	m3		971			
養生 (仮囲い10m*30m)	耐候性大型土のう	個		80			
積込運搬処分	処分費含む	m3		971			
基礎工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基礎捨石工		式		1			
基礎捨石	捨石：10～200kg	m3		482			
基礎捨石	捨石：200～400kg	m3		223			
捨石本均し	±5cm	m2		266			
捨石荒均し	±30cm	m2		183			
捨石荒均し	±50cm	m2		108			
本体工[ブロック式]		式		1			
本体ブロック製作工		式		1			
1号L型ブロック	ベースコンクリート含む	個		1			
2号方塊ブロック	ベースコンクリート含む	個		4			
4号方塊ブロック	ベースコンクリート含む	個		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
5号方塊ブロック	ベースコンクリート含む	個		2			
6号方塊ブロック	ベースコンクリート含む	個		2			
7号方塊ブロック	ベースコンクリート含む	個		2			
本体ブロック据付工		式		1			
本体ブロック据付	1号L型：137t	個		5			
本体ブロック据付	直立消波：40t	個		12			
本体ブロック据付	直立消波：40t	個		5			
本体ブロック据付	直立消波：20t	個		1			
本体ブロック据付	直立消波：20t	個		1			
本体ブロック据付	2号方塊：97t	個		4			
本体ブロック据付	4号方塊：52.9t	個		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
本体ブロック据付	5号方塊 : 97.5t	個		2			
本体ブロック据付	6号方塊 : 98.2t	個		2			
本体ブロック据付	7号方塊 : 53.1t	個		2			
本体ブロック転置 (浅川港)	1号L型 : 5個、直立 (40t) : 9個、 消波 (20t) : 2個	個		16			
被覆・根固工		式		1			
被覆石工		式		1			
被覆石	被覆石 : 1t	m3		169			
被覆均し		m2		271			
被覆ブロック工		式		1			
被覆ブロック据付	被覆ブロック : 16t	個		18			
根固ブロック工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
根固ブロック製作	ベースコンクリート含む	個		4			
根固ブロック据付	1号根固め:37t	個		3			
根固ブロック据付	1号根固め:37t	個		6			
根固ブロック据付	9号根固め:54.2t	個		1			
上部工		式		1			
上部コンクリート工		式		1			
足場	ブレイク	m		43			
足場	枠組	式		1			
型枠	鋼製	式		1			
伸縮目地	瀝青質	m2		88			
コンクリート	18-8-40高炉	m3		602			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
差筋	鉄筋、削孔含む	本		65			
上部ブロック工		式		1			
上部ブロック製作	プレキャストコンクリート版(蓋) : 9t	個		4			
上部ブロック据付	プレキャストコンクリート版(蓋) : 9t	個		7			
消波工		式		1			
消波ブロック工		式		1			
消波ブロック据付	消波 : 20t	個		39			
消波ブロック据付	消波 : 20t	個		28			
消波ブロック据付	消波 : 4t	個		135			
消波ブロック据付	消波 : 4t	個		330			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し (浅川港)	積込み、処分費含む	m3		126			
撤去工		式		1			
石材撤去 (浅川港)	捨石：10-200kg	m3		285			
石材撤去 (浅川港)	被覆石：1000kg	m3		223			
ブロック撤去 (仮置き)	消波：4t	個		119			
ブロック撤去 (仮置き)	消波：4t	個		294			
ブロック撤去 (仮置き)	消波：40t	個		40			
ブロック撤去 (仮置き)	消波：20t	個		39			
ブロック撤去 (仮置き)	消波：20t	個		28			
ブロック撤去 (浅川港)	被覆：5t	個		61			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
ブロック撤去 (仮置き)	根固：37t	個		3			
ブロック撤去 (浅川港)	既設堤：15.5t	個		12			
ブロック撤去 (浅川港)	既設堤：37t	個		3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			
回航 (神戸港)	起重機船：200t	式		1			
回航 (徳島港)	グラブ浚渫船：2.5m3	式		1			
回航 (徳島港)	起重機船：400t	式		1			
回航 (橋港)	クレーン付台船：35-40t	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
回航 (福良港)	起重機船：150t	式		1			
運搬費		式		1			
建設機械器具等運搬		式		1			
安全費		式		1			
安全対策		日		31			
技術管理費		式		1			
技術管理	土壌調査29項目	式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			