

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 3 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工 | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤 | |
|-------------------|----------------------------------|----|--------|--------------|---------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 防波堤・防砂堤・導流堤 | | 式 | | 1 | | |
| 海上地盤改良工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘工 | | 式 | | 1 | | |
| グラブ床掘 | | m3 | | 140 | | |
| 土運船運搬工 | | 式 | | 1 | | |
| 土運船運搬 | | m3 | | 140 | | |
| 揚土土捨工 | | 式 | | 1 | | |
| 揚土 | 瀬取含む | m3 | | 140 | | |
| 養生 （仮囲い5m*20m） | 耐候性大型土のう | 個 | | 50 | | |
| 積込運搬処分 （4t車） | 処分費含む | m3 | | 140 | | |
| 基礎工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 3 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工 | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤 | |
|---------------|----------------------------------|----|--------|--------------|---------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 洗掘防止工 | | 式 | | 1 | | |
| 洗掘防止 | 各種アスファルトマット：17枚 | m2 | | 1,378 | | |
| 基礎捨石工 | | 式 | | 1 | | |
| 基礎捨石 | 捨石：10～200kg | m3 | | 262 | | |
| 捨石本均し | ±5cm | m2 | | 6 | | |
| 捨石荒均し | ±50cm | m2 | | 594 | | |
| 本体工[ブロック式] | | 式 | | 1 | | |
| 本体ブロック据付工 | | 式 | | 1 | | |
| 本体ブロック据付 | 1号方塊：15.08t | 個 | | 9 | | |
| 本体ブロック据付 | 2号方塊：14.09t | 個 | | 1 | | |
| 本体ブロック据付 | 3号方塊：19.68t | 個 | | 8 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 3 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工 | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤 | |
|--------------------------|----------------------------------|----|--------|--------------|---------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 本体ブロック据付 | 4号方塊：15.82t | 個 | | 1 | | |
| 蓋ブロック工 | | 式 | | 1 | | |
| 間詰コンクリート （水中コンクリート） | 30-8-25(20)高炉 | m3 | | 17 | | |
| 型枠 | 鋼製 | m2 | | 8 | | |
| 被覆・根固工 | | 式 | | 1 | | |
| 根固ブロック工 | | 式 | | 1 | | |
| 根固ブロック製作 （4t） | ベースコンクリート含む | 個 | | 128 | | |
| 根固ブロック製作 （8t） | ベースコンクリート含む | 個 | | 21 | | |
| 根固ブロック製作 （11号、13.48t） | ベースコンクリート含む | 個 | | 17 | | |
| 根固ブロック製作 （12号、11.5t） | ベースコンクリート含む | 個 | | 1 | | |
| 根固ブロック据付 | 根固め：4t | 個 | | 6 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 3 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工 | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤 | |
|--|----------------------------------|----|--------|--------------|---------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 根固ブロック据付 | 根固め：4t | 個 | | 128 | | |
| 根固ブロック据付 | 根固め：8t | 個 | | 21 | | |
| 根固ブロック据付 | 1号根固め方塊：14.1t | 個 | | 1 | | |
| 根固ブロック据付 | 11号根固め方塊：13.48t | 個 | | 17 | | |
| 根固ブロック据付 | 12号根固め方塊：11.47t | 個 | | 1 | | |
| 上部工 | | 式 | | 1 | | |
| 上部コンクリート工 (No. 0-0.24~No. 1+16.0) (No. 6~No. 8+15.546) | | 式 | | 1 | | |
| 足場 | 枠組 | 式 | | 1 | | |
| 型枠 | 鋼製 | 式 | | 1 | | |
| 伸縮目地 | 瀝青質 | m2 | | 61 | | |
| コンクリート | 18-8-40高炉 | m3 | | 460 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 3 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工 | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤 | |
|--------------------------|----------------------------------|----|--------|--------------|---------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 差筋 | 鉄筋、削孔含む | 本 | | 715 | | |
| チップング | | m2 | | 403 | | |
| 消波工 | | 式 | | 1 | | |
| 消波ブロック工 | | 式 | | 1 | | |
| 消波ブロック据付 | 消波：4t | 個 | | 34 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 取壊し工 | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート取壊し （ベースコンクリート） | 処分費含む | m3 | | 7 | | |
| 撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 石材撤去 （港内仮置き） | 捨石：10-200kg | m3 | | 33 | | |
| 石材撤去 （藻場流用） | 被覆石：1000kg | m3 | | 487 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 3 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工 | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤 | |
|-------------------|----------------------------------|----|--------|--------------|---------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| ブロック撤去 （現地仮置き） | 消波：4t | 個 | | 34 | | |
| ブロック撤去 （現地仮置き） | 根固め：4t | 個 | | 6 | | |
| 雑工 | | 式 | | 1 | | |
| 階段工 （1～3号） | | 式 | | 1 | | |
| 足場 | 枠組 | m2 | | 39 | | |
| 型枠 | 鋼製 | m2 | | 75 | | |
| コンクリート | 18-8-40高炉 | m3 | | 64 | | |
| 差筋 | 鉄筋、削孔含む | 本 | | 74 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 3 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工 | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤 | |
|--------------------|---|----|--------|--------------|---------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 回航・えい航費 | | 式 | | 1 | | |
| 回航 （徳島港） | グラス 浚渫船：2.5m3 | 式 | | 1 | | |
| 回航 （徳島港） | 起重機船：400t | 式 | | 1 | | |
| 回航 （橘港） | クレーン付台船：35-40t | 式 | | 1 | | |
| 事業損失防止施設費 | | 式 | | 1 | | |
| 水質汚濁防止膜 （L=60m） | 単独7ポートφ300、高さ3m、1000-2000N/ 3cm、90日、移設2回 | 式 | | 1 | | |
| 安全費 | | 式 | | 1 | | |
| 安全対策 | | 日 | | 27 | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 技術管理 | 土壌調査29項目 | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 3 波士 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工 事 | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤 | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 3 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工 | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防潮堤 | |
|---------------|----------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 防潮堤 | | 式 | | 1 | | | |
| 雑工 | | 式 | | 1 | | | |
| 防潮堤修繕 | | 式 | | 1 | | | |
| 間詰コンクリート | 18-8-25BB | m2 | | 239 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 3 波士 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工 | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防潮堤 | |
|---------------|----------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |