Ｒ３三耕　中山間　三野西部　藤黒集落道工法検討業務　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接人件費				
１．直接人件費				
（1）設計業務費				
修正設計		式	1.000	
実施設計 道路計画		式	1.000	
修正設計　ｱﾝｶｰ付き擁壁工		箇所	1.000	
打合せ(設計)		式	1.000	
打合せ（設計業務基準日額）	一般工種,着手前・最終	回	2.000	
打合せ（設計業務基準日額）	一般工種,中間	回	1.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
電子納品版業務報告書作成		式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,鉛直下方	m	4.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,軟岩,鉛直下方	m	9.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験,礫混じり土砂	回	3.000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験,軟岩	回	10.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,斜め下方	m	3.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,軟岩,斜め下方	m	6.000	
拡孔ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	孔径φ116，礫混じり土砂	m	3.000	
拡孔ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	孔径φ116，礫混じり土砂	m	6.000	
アンカー材料組立		箇所	1.000	
アンカー挿入		箇所	1.000	
注入打設工		箇所	1.000	
受圧版設置撤去		箇所	1.000	
アンカー基本調査試験		箇所	1.000	
解析等調査業務		式	1.000	
【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務	1.000	
【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務	1.000	

Ｒ３三耕　中山間　三野西部　藤黒集落道工法検討業務　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
間接調査費（施工管理費以外）				
１．間接調査費				
（１）準備費				
準備費		式	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
【その他間接調査費】		業務	1.000	
（２）仮設費				
仮設費		式	1.000	
【足場仮設】	傾斜地足場	箇所	2.000	
一括計上価格				
１．地盤情報検定費				
（１）地盤情報検定費				
地盤情報検定費		式	1.000	
【地盤情報検定費】	Ａ検定	本	2.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
（１）用地測量				
用地測量		式	1.000	
復元測量	耕地	ha	0.068	
精度管理費				
精度管理費集計		式	1.000	
直接人件費				
１．直接人件費				
（１）立木調査				
立木調査		式	1.000	
立竹木調査・算定	用材林	1000㎡	0.068	