見積参考資料

委託業務名 R3三土　白川谷川他　三・山城白川他　護岸設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり，委託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ３三土　白川谷川他　三・山城白川他　護岸設計業務	業　　種 項　　目	土木設計業務 河川構造物設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1				
護岸設計		式	1				
護岸詳細設計	根継工	式	1				
護岸詳細設計	片側	(m)式	(120　　)1				内　1号
護岸詳細設計	護岸工	式	1				
護岸詳細設計	片側	(m)式	(50　　)1				内　2号
共通		式	1				
共通(設計業務)		式	1				
打合せ等		式	1				
打合せ		業務	1				内　3号
直接経費		式	1				
直接経費		式	1				
旅費交通費		式	1				

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ３三土　白川谷川他　三・山城白川他　護岸設計業務	業　　種 項　　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
旅費交通費		式	1				内　4号
電子成果品作成費		式	1				
電子成果品作成費(設計)	概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1				
直接原価（その他原価除く）		式	1				
その他原価		式	1				内　5号
一般管理費等		式	1				内　6号
設計業務価格		式	1				
基準点測量		式	1				
基準点測量		式	1				
4級基準点測量		式	1				
4級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	点	6				単　1号
地形測量		式	1				
現地測量		式	1				

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ３三土　白川谷川他　三・山城白川他　護岸設計業務	業　　種 項　　目	測量業務 地形測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現地測量		式	1				
現地測量		(km2)式	(0.006)1				内　7号
応用測量		式	1				
路線測量		式	1				
路線測量		式	1				
作業計画		業務	1				内　8号
現地踏査		km	0.27				単　2号
線形決定		km	0.27				単　3号
中心線測量		km	0.27				単　4号
仮BM設置測量		km	0.27				単　5号
縦断測量		km	0.27				単　6号
横断測量		km	0.27				単　7号
直接経費		式	1				

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ３三土　白川谷川他　三・山城白川他　護岸設計業務	業　　種 項　　目	測量業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接経費		式	1				
電子成果品作成費		式	1				
電子成果品作成費(測量)		式	1				
直接測量費		式	1				
間接測量費		式	1				
諸経費		式	1				内　9号
測量業務価格		式	1				
業務価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
業務委託料		式	1				

１次内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	護岸詳細設計	片側

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(120　)1			内　10号
現地踏査 片岸		(m)式	(120　)1			内　11号
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(120　)1			内　12号
付帯施設設計 その他施設 片岸		(m)式	(120　)1			内　13号
施工計画(仮設計画) 片岸		(m)式	(120　)1			内　14号
図面作成 片岸		(m)式	(120　)1			内　15号
数量計算 片岸		(m)式	(120　)1			内　16号
照査 片岸		(m)式	(120　)1			内　17号
報告書作成 片岸		(m)式	(120　)1			内　18号
合計						

1次内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	護岸詳細設計	片側

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m)式	(50　)1			内　19号
現地踏査 片岸		(m)式	(50　)1			内　20号
基本事項の決定 法線等の見直し検討 片岸		(m)式	(50　)1			内　21号
基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(50　)1			内　22号
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(50　)1			内　23号
本体設計 安定計算 片岸		(m)式	(50　)1			内　24号
付帯施設設計 その他施設 片岸		(m)式	(50　)1			内　25号
施工計画(仮設計画) 片岸		(m)式	(50　)1			内　26号
図面作成 片岸		(m)式	(50　)1			内　27号
数量計算 片岸		(m)式	(50　)1			内　28号
照査 片岸		(m)式	(50　)1			内　29号
報告書作成 片岸		(m)式	(50　)1			内　30号

１次内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	護岸詳細設計	片側

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	打合せ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1			内　31号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	旅費交通費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接往復費		式	1			内　32号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1			
α／(1－α)		%				
その他原価		式	1			
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1			
β／(1－β)		%				
一般管理費等		式	1			
調整額						
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	現地測量		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		(km2)式	(0.006)1			内　33号
細部測量		(km2)式	(0.006)1			内　34号
数値編集		(km2)式	(0.006)1			内　35号
数値地形図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの作成		(km2)式	(0.006)1			内　36号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	作業計画		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		業務	1			内　37号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	諸経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		式	1			
諸経費率		%				
諸経費		式	1			
調整額						
合計						

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	4級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	単位	点	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1			単　8号
選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1			単　9号
観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1			単　10号
計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1			単　11号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	現地踏査		単位	km	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査		km	1			単　12号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	線形決定		単位	km	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
IP図上決定		km	1			単　13号
計算		km	1			単　14号
線形図作成		km	1			単　15号
点検整理		km	1			単　16号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	中心線測量		単位	km	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中心点座標計算		km	1			単　17号
測定設置		km	1			単　18号
線形地形図の作成		km	1			単　19号
点検整理		km	1			単　20号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	仮BM設置測量		単位	km	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測定設置		km	1			単　21号
計算		km	1			単　22号
点検整理		km	1			単　23号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 縦断測量		km	1			単　24号
縦断面図作成 縦断測量		km	1			単　25号
点検整理 縦断測量		km	1			単　26号
合計						
単価						

１次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 横断測量		km	1			単　27号
横断面図作成 横断測量		km	1			単　28号
点検整理 横断測量		km	1			単　29号
合計						
単価						

見積参考資料(積算条件)

種別	細別	積算条件	
護岸詳細設計	護岸詳細設計（根継工）	片側/両側	片側
		設計計画	
		現地踏査	
		基本事項の決定	構造物との取付検討
		付帯施設設計	その他施設
		施工計画（仮設計画）	
		図面作成	
		数量計算	
		照査	
		報告書作成	
		基礎地盤条件	一般地盤
		測点間隔	20～25m
		地域区分	一般地区
護岸詳細設計	護岸詳細設計（護岸工）	片側/両側	片側
		設計計画	
		現地踏査	
		基本事項の決定	法線の見直し検討
			護岸の配置計画
			構造物との取付検討
		本体設計	安定計算
		付帯施設設計	その他施設
		施工計画（仮設計画）	
		図面作成	
		数量計算	
		照査	
		報告書作成	
		基礎地盤条件	一般地盤
		測点間隔	20～25m
		地域区分	一般地区
中間打合せ		打合せ回数	1回
旅費交通費	打合せ協議	店～現地 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転台数･日 店～現地 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ日当運転時間	3台・日 2.3時間
4級基準点測量	4級基準点測量	地域	原野・平地
現地測量	現地測量	地域 縮尺	原野・平地 1/500
路線測量	路線測量	地形 交通量 曲線数 測量幅 測点間隔	原野・平地 0～1000台未満/12時間 0 45m未満 10m