

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 観音寺佐野線他 三・池田佐野他 道路照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
道路照明灯設置 独立式	型式(文字入力):独立式,規格(文字入力):LED道路照明灯,高さ:8m	基		2			
道路照明灯設置 共架式(ポール出幅1800mm)	型式(文字入力):共架式(ポール出幅1800mm),規格(文字入力):LED道路照明灯,高さ:8m	基		1			
道路照明灯設置 灯具交換	型式(文字入力):灯具交換,規格(文字入力):LED道路照明灯,高さ:8m	基		39			
照明灯器具 独立式	各種材料	基		2			
照明灯器具 共架式	各種材料	基		1			
照明灯器具 灯具交換	各種材料	基		39			
照明柱運搬	独立式2本,共架式1本	本		3			
照明灯基礎設置工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 観音寺佐野線他 三・池田佐野他 道路照明灯工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
照明灯基礎設置 18-8-48 BBorN W/c≤60%	形状(文字入力): <i>ハ イルダ</i> 外, 寸法(文字入力): φ500, L=1600	個所		2			
作業土工(電気)	隣接移転設置	基		2			
道路照明設備撤去工		式		1			
道路照明灯撤去 独立式・共架式	型式(文字入力):独立式, 規格(文字入力):8~12m	基		3			
道路照明灯撤去 灯具交換	型式(文字入力):灯具交換, 規格(文字入力):8~12m	基		39			
現場発生品運搬 支柱	既設道路照明灯	式		1			
現場発生品運搬 灯具	既設道路照明灯	式		1			
照明灯基礎撤去工		式		1			
照明灯基礎撤去 Co基礎	取壊し・運搬・処分	箇所		2			
道路標識設置工		式		1			
標識柱設置工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 観音寺佐野線他 三・池田佐野他 道路照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
標識柱設置工	路側式	本		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

