

現場説明書

工事名: R3徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)

工 程

1 他工事等との調整 (対象 有)

- 1 蔵本公園野球場ライト側に別途「R3徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(2)」を発注(予定)である。また蔵本公園野球場内における、「R3徳土 蔵本公園 徳・庄町1 野球場改修工事(1)及び(2)」を発注(予定)である。その他当該工事区域周辺で野球場本館改修関連工事及び蔵本公園プール改修関連工事を予定しているため、他工事と十分調整を図り施工時期等を決定すること。
また本工事における基礎杭の打設については、「R3徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(2)」での基礎杭打設と一連で行い、同工事で使用する杭施工に伴う機械を使用することを予定している。このため機器の選定や実施時期については、両工事間で協議して決定することとし、相互に協力して施工すること。
- 2 本工事におけるライト側防球ネットの施工については、野球場改修工事における取合箇所の工事後に実施すること(令和4年3月上旬)を予定している。
本工事で流用を予定している既設防球ネットのコンクリート柱については、「R3徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(2)」で撤去を予定している。

2 施工の制限(対象 無)

3 作業時間帯(対象 無)

4 工事履行報告書(対象 有)

監督員が工程を把握し必要に応じて工事促進の指示を行う必要があるため、設計図書に基づき工事履行報告書を作成するものとする。

5 その他(対象 有)

本工事の施工においては、予め他工事等と調整を図った上で仮設計画・工程計画等を作成し、公園管理者等との協議を行うこと。また、蔵本公園工事関係者定例会議(2週間に1回を予定)へ参加し、適宜関連工事等との調整を行うこと。また、埋蔵文化財調査の工事立会を必要とするため、監督員と調整の上、調査に協力すること。

工事区間における磁気探査業務を別途業務により予定しているため、適宜調整して施工すること。

用地関係

1 ブロック製作ヤード(対象 無)

2 仮置ブロック(対象 無)

支障物件

受注者は、工事着手前に必ず工事施工箇所の支障物件について確認し、監督員に「支障物件確認書(現場着手時)」を提出し、監督員の確認を受けた後、工事に着手すること。

1 支障物件の事前調査(対象 無)

2 支障物件の撤去(対象 無)

3 立木の置き場所(対象 無)

4 その他(対象 有)

床掘、基礎鋼管、コンクリートポール打設箇所においては試掘を行い、埋設物が確認された場合には監督員と協議すること。

公害対策

1 事業損失防止対策(対象 有)

現場説明書

工事名: R3徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)

水質調査については、下記のとおり予定している。ただし、関係者との協議により測定項目及び測定頻度の変更となる場合は、適宜変更すること。

また、徳島市上水第3水源の採水については、第3水源井戸からの採水のためのポンプを設置して採水すること。

ポンプについては、防球ネット設置工事(1)及び(2)の杭施工期間中設置し、常時排水することとし、20日間の設置を見込んでいます。

項目	時期	数量	備考
水質調査	杭打設前後	12項目×4回 飲料水12項目	個人宅2宅
"	杭打設後 1回	13項目 飲料水12項目と 六価クロム	徳島市上水第3 水源
"	杭打設中 3回/日	3項目 (色度・濁度・pH)	徳島市上水第3 水源 測定器での測定
"	杭打設中 1回/日	10項目×10回 13項目のうち上 記3項目以外	徳島市上水第3 水源

上記項目については、周辺地域等に影響を及ぼさないように十分配慮するものとし、それに対する処置を監督員の指示により実施する場合があります。

2 濁水処理(対象 無)

3 低騒音型・低振動型建設機械(対象 有)

本工事は低騒音型・低振動型建設機械の使用を見込んでいます。なお、これによりがたい場合は監督員と協議するものとする。

4 六価クロム溶出試験(対象 無)

安全対策

1 交通安全施設等(対象 有)

交通安全施設等について、関係者との協議により、通常想定される施設等と大幅に異なる場合には監督員と協議を行って実施するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。

2 交通誘導警備員(対象 有)

本工事の交通誘導警備員は次のとおり見込んでいます。なお、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議するものとする。

必要日数	80日
交通誘導警備員 B	190人(交替要員無し)

3 足場通路等からの墜落防止措置(対象 有)

高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は、墜落防止に留意し、作業日毎に「墜落防止チェックシート」を活用して点検を行い、その記録を保管すること。

建設副産物

1 建設発生土の利用(対象 無)

現場説明書

工事名: R3徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)

2 建設発生土の搬出(対象 有)

本工事の建設発生土については、次に掲げる工事に搬出すること。なお、受入側との協議等で搬出が困難な場合は、監督員と協議するものとする。

工事名	園瀬川 川西地区 河川工事
箇所名	徳島市上八万町川西
運搬距離	L=7.6km
土質試験項目	コーン指数, 土質材料の工学的分類, 自然含水比, 土の粒度, 液性限界・塑性限界

3 再生利用のための建設副産物の搬出(対象 有)

- 1 受注者は、本工事の施工により発生する次の建設副産物について、再資源化を行うため産業廃棄物中間処理許可施設(再資源化施設)へ搬出すること。また、搬出に際しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守しなければならない。
- 2 受注者は、建設副産物の搬出前に受入場所・条件等について、監督員と協議するものとする。
- 3 自己処理を希望する場合は、監督員と協議するものとする。
- 4 受入先との協議の結果、再資源化が困難である場合は、監督員と協議するものとする。

	コンクリート塊	アスファルト塊	木材	汚泥	その他
対象物	○	○		○	木くず・根株

4 最終処分のための建設副産物の搬出(対象 無)

5 建設汚泥の自工事現場内における再生利用(対象 無)

6 建設汚泥の中間処理方法等(対象 無)

7 建設汚泥処理土の利用(対象 無)

8 建設汚泥処理土の搬出(対象 無)

9 剥ぎ取り表土の利用(対象 無)

10 一般廃棄物の搬出(対象 無)

11 根株等の利用(対象 無)

12 根株処理工の出来高の算出(対象 無)

工 事 用 道 路

1 工事用道路等の補修(対象 有)

残土搬出等に伴い、現道補修および防塵処理等の必要が生じた場合には、監督員と協議を行って実施するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。

仮 設 備

現場説明書

工事名: R3徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)

- 1 床掘(対象 無)
- 2 鋼矢板等の打込引抜工法(対象 無)
- 3 仮設防護柵工(対象 無)
- 4 仮締切り(土留)(対象 無)
- 5 鋼矢板二重締切(対象 無)
- 6 水替施設(対象 無)
- 7 異常出水の処置(対象 無)

そ の 他

- 1 図面の電子納品(対象 有)

本工事で提供する発注図面は、CADデータ(SFC形式)であるため図面を電子納品の対象とする。なお、発注図面については次のとおりである。

CAD製図基準に準拠していない。

- 2 標準断面図板設置の省略(対象 無)
- 3 しゅん工標設置の省略(対象 無)
- 4 同一の場所において施工する工事同士の現場代理人の兼務(対象 有)

本工事は、「R3徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(2)」と同じ現場代理人を配置することができる。ただし、現場代理人の兼務できる工事は2件までとする。

※現場代理人の兼務については、同一の場所において施工する工事同士の兼務のほか、仕様書に記載された要件を全て満たす場合についても兼務を認めている。

- 5 三者会議※(対象 無)

ただし、主任技術者の専任が必要な工事で、主任技術者が2つの工事を兼務(兼務届を提出する場合)し、かつ次の①～④のいずれかに該当する工事は、三者会議(三者以上の会議を含む)を実施する。

- ① 橋梁、トンネル、樋門等の重要構造物工事を含む工事
- ② 現場条件が特殊である工事
- ③ 施工に要する技術が新規又は高度である工事
- ④ その他、設計時の設計意図を詳細に伝達する必要がある工事

三者会議の開催は、工事着手前に実施し、施工条件の変更等の問題が生じた場合には必要に応じ、監督員と協議を行って、複数回開催することができる。

※「三者会議」とは、発注者と受注者と設計者の三者が一堂に会することにより、設計者の意図や施工上の留意点を受注者に的確に伝え、設計図書と現場との整合性を確認協議することにより、工事施行の円滑化と品質の確保を図ることを目的とし実施する。

なお、基礎杭や大規模仮設等専門性の高い工種を伴う工事では、施工者に専門工事業者(下請)の主任技術者を加え会議を実施する。

また、地質構造の複雑な箇所、地形の変化が大きい箇所等、特に地質情報の不確実性が高い現場における工事や地質技術者が参画することで当該工事の品質確保が図られると認められる工事では、地質技術者を参加させ会議を実施する。

- 6 コンクリートの単位水量の測定(対象 無)
- 7 セメント・モルタル吹付(対象 無)

現場説明書

工事名: R3徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)

8 水抜孔(対象 無)

9 種子吹付(対象 無)

10 植栽樹木の植え替え義務(対象 無)

11 使用材料の品質, 規格, 性能等(対象 無)

12 LED道路・トンネル照明灯の品質, 規格, 性能等(対象 無)

13 使用材料の品質規格等(製品名表示)(対象 無)

14 県産木材の使用(県産木製型枠以外)(対象 無)

15 新技術の活用について(対象 無)

16 アスファルト舗装工事(施工途中の交通開放)(対象 無)

17 各種様式

各種様式については, 下記徳島県ホームページよりダウンロードすること。

<https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009091500237>