

# 工事数量総括表(本01(レフト側ネット))

工事名	R 3 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
グラウンド・コート整備		式		1			
グラウンド・コート施設整備工		式		1			
防球ネット工		式		1			
防球ネット支柱 L1～L16		本		16			
防球ネット L1～L16	超高分子量ポリエチレン製ネット45mm目	m2		5,060			
カーテン	超高分子量ポリエチレン製ネット45mm目	枚		3			
避雷設備 L6, L8, L10, L12, L14, L15		箇所		6			
天井ネット	超高分子量ポリエチレン製ネット45mm目	m2		490			
電動ウィンチ		台		1			
防球ネット基礎工		式		1			
鋼管杭 L6	鋼管径(杭径):800mm, 鋼管杭板厚:9mm, 鋼管長(杭長)L=24.5m, SKK400	本		1			

# 工事数量総括表(本01(レフト側ネット))

工事名	R 3 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
鋼管杭 L7	鋼管径(杭径):800mm, 鋼管杭板厚:12mm, 鋼管長(杭長)L=25.0m, SKK490	本		1			
鋼管杭 L8	鋼管径(杭径):800mm, 鋼管杭板厚:14mm, 鋼管長(杭長)L=25.0m, SKK490	本		1			
鋼管杭 L9~L13	鋼管径(杭径):900mm, 鋼管杭板厚:16mm, 鋼管長(杭長)L=25.5m, SKK490	本		5			
鋼管杭 L14	鋼管径(杭径):800mm, 鋼管杭板厚:16mm, 鋼管長(杭長)L=25.0m, SKK490	本		1			
鋼管杭 L15	鋼管径(杭径):800mm, 鋼管杭板厚:9mm, 鋼管長(杭長)L=24.5m, SKK490	本		1			
鋼管杭 L16	鋼管径(杭径):800mm, 鋼管杭板厚:9mm, 鋼管長(杭長)L=25.5m, SKK400	本		1			
現場取卸(鋼管杭) L6~L16		t		77.9			
コンクリート根枷 L1~L5	1200×200	個		5			
防球ネット基礎コンクリート工		式		1			
1-1号根巻コンクリート L9~L13	21-8-40, BBorN, W/C≤60%	基		5			
1-2号根巻コンクリート L6~L8, L14~L16	21-8-40, BBorN, W/C≤60%	基		6			

# 工事数量総括表(本01(レフト側ネット))

工事名	R 3 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 ケラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
アンカーブロック	18-8-40, BBorN, W/C ≤ 60%	基		6		
充填コンクリート L10, L11, L12, L13	18-8-25(20), BBorN, W/C ≤ 60%	m3		2		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格: 22×1524×3048, 作業区分: 設置・撤去	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		190		
施設整備		式		1		
電気設備工		式		1		
電線管路工		式		1		
電線管 屋内露出	電線管種類: 厚鋼電線管, 電線管規格: :G28	m		7		

# 工事数量総括表(本01(レフト側ネット))

工事名	R 3 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
電線管 屋外露出	電線管種類:厚鋼電線管,電線管規格: G28	m		19		
電線管 地中	電線管種類:波付硬質合成樹脂管,電 線管規格:FEP30	m		15		
電線管	電線管種類:金属製可とう電線管,電 線管規格:F2-WP,#30,ビニル被覆	m		2		
電線 屋内管内	電線種類:EM-CE3.5sq-3c,電線規格: 仕上外径12mm	m		7		
電線 屋内ころがし	電線種類:EM-CE3.5sq-3c,電線規格: 仕上外径12mm	m		11		
電線 屋外管内	電線種類:EM-CE3.5sq-3c,電線規格: 仕上外径12mm	m		21		
電線 地中管内	電線種類:EM-CE3.5sq-3c,電線規格: 仕上外径12mm	m		15		
漏電遮断器	3P 200V 30AF/15AT	個		1		
異種管接続材	FEP30⇔G28	個		3		
フルボックス	100×250×250,SUS,WP	個		2		
削孔	φ50mm	孔		2		

# 工事数量総括表(本01(レフト側ネット))

工事名	R 3 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋設シート	埋設シートの種類:ポリエチレンクロス(2倍),埋設シートの規格:150mm×50m	m		14		
園路広場整備工		式		1		
舗装版撤去工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:40mm	m		110		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,舗装厚:150mm	m		9		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m <sup>2</sup>		69		
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版,舗装版厚:15cm	m <sup>2</sup>		2		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30,仕上り厚:100mm	m <sup>2</sup>		42		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m <sup>2</sup>		42		
コンクリート系舗装工		式		1		

# 工事数量総括表(本01(レフト側ネット))

工事名	R 3 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
公園コンクリート舗装 L15	路盤材料の種類:RC-40,コンクリートの種類:18-8-25(20),BBorN,W/C≤60%,仕上り厚:150mm	m2		2		
視覚障害者誘導用ブロック工		式		1		
視覚障害者誘導用点字シート	種類:誘導・警告用,規格:300×300,t=2mm	m2		5		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		3		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3		
汚泥運搬処分	舗装版切断汚泥	m3		0.2		
汚泥運搬処分	杭汚泥	m3		154		

# 工事数量総括表(本01(レフト側ネット))

工事名	R 3 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基盤整備		式		1			
公園土工		式		1			
公園土工		式		1			
床掘	土砂	m3		60			
埋戻	発生土	m3		40			
埋戻	再生砂	m3		2			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

## 工事数量総括表(本01(レフト側ネット))

工事名	R 3 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費	分解又は組立, 輸送(片道)	回		1			
仮設材運搬費		t		154.8			
事業損失防止施設費		式		1			
水質調査費		式		1			
技術管理費		式		1			
引張試験費	あと施工アンカー	式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			



# 工事数量総括表(本01(レフト側ネット))

工事名	R 3 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

## 工事数量総括表(本02(ライト側ネット))

工事名	R 3 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
グラウンド・コート整備		式		1			
グラウンド・コート施設整備工		式		1			
防球ネット工 R8～R10		式		1			
防球ネット	超高分子量ポリエチレン製ネット45mm目	m2		120			
門扉	W2.0×H2.5	基		1			
カーテン	超高分子量ポリエチレン製ネット45mm目	枚		1			
防球ネット基礎コンクリート工 R8～R10		式		1			
門扉基礎コンクリート	18-8-40, BBorN, W/C ≤ 60%	個		2			
門扉落とし用ブロック	18-8-40, BBorN, W/C ≤ 60%	個		1			
アンカーブロック	18-8-40, BBorN, W/C ≤ 60%	個		2			
基盤整備		式		1			

## 工事数量総括表(本02(ライト側ネット))

工事名	R 3 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
公園土工		式		1			
公園土工 R8~R10付近		式		1			
床掘	土砂	m3		10			
埋戻し	発生土	m3		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

## 工事数量総括表(本02(ライト側ネット))

工事名	R 3 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

## 工事数量総括表(本03(県単公園))

工事名	R 3 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
グラウンド・コート整備		式		1			
公園施設等撤去・移設工		式		1			
伐採工		式		1			
枯損木処理	伐採	本		1			
施設整備		式		1			
管理施設整備工		式		1			
車止め工		式		1			
車止め	車止めの規格:W2000,H650,ステンレスヘア ン仕上,横棧,脱着式,南京錠	基		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

## 工事数量総括表(本03(県単公園))

工事名	R 3 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 防球ネット設置工事(1)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
準備費		式		1			
木根等処分費	木くず	式		1			
木根等処分費	根株	式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			