

工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 大藤地すべり 東・大藤 斜面对策工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		60			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 4t	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
積込(ルース)		m3		60			
土砂等運搬 10t	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
残土等処分		m3		60			
法面工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R3三土 大藤地すべり 東・大藤 斜面对策工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
抑止アンカー工		式		1			
アンカー工材料費	アンカー工数量:7本	本		7			
削孔(アンカー)	削孔長:125m, 杭径:115mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		125			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:138m	本		7			
グラウト注入	注入材規格:普通ポルトランドセメント, 圧縮 強度:24	m3		4			
ボアリングマシン移設		回		1			
足場(アンカー)		空m3		200			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
均しコンクリート t=100	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 敷厚:10 cm	m2		18			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付)打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般 養生, 全ての費用	m3		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 大藤地すべり 東・大藤 斜面对策工事 (1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋 D25	鉄筋材料規格・径:SD345(ねじ節鉄筋) D25	t		2.2		
鉄筋 D19	鉄筋材料規格・径:SD345(ねじ節鉄筋) D19	t		1.6		
鉄筋 D13	鉄筋材料規格・径:SD345(ねじ節鉄筋) D13	t		1.06		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		90		
足場	安全柵:無し	掛m2		70		
裏石積	t=150	m2		70		
仮設工		式		1		
伐採工		式		1		
伐採		式		1		
現場発生品・支給品運搬	木根	回		2		
処分費	木根	m3		11		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 3 三土 大藤地すべり 東・大藤 斜面对策工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			