工事数量総括表(本01(ﾗｲﾄ側ﾈｯﾄ))

工事名	Ｒ３徳土　蔵本公園　徳・庄町１　防球ネット設置工事（２）	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備		式		1		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ施設整備工		式		1		
防球ﾈｯﾄ工 R15,R16		式		1		
防球ﾈｯﾄ支柱 R15,R16		本		2		
防球ﾈｯﾄ R14～R16	超高分子量ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾈｯﾄ45mm目	m2		360		
避雷設備 R15		箇所		1		
天井ﾈｯﾄ	超高分子量ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾈｯﾄ45mm目	m2		360		
電動ｳｨﾝﾁ		台		1		
防球ﾈｯﾄ基礎工		式		1		
鋼管杭 R15	鋼管径(杭径):800mm,鋼管杭板厚:12mm,鋼管長(杭長)L=16.0m,SKK490	本		1		
鋼管杭 R16	鋼管径(杭径):800mm,鋼管杭板厚:9mm,鋼管長(杭長)L=16.5m,SKK400	本		1		

徳島県

工事数量総括表(本01(ﾗｲﾄ側ﾈｯﾄ))

工事名	Ｒ３徳土　蔵本公園　徳・庄町１　防球ネット設置工事（２）	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場取卸（鋼管杭）		t		6.6		
防球ﾈｯﾄ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ工 R15,R16		式		1		
1-2号根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ		基		2		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
土木養生ｼｰﾄ	合成繊維不織布t=10mm	式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分 :設置･撤去	式		1		
施設整備		式		1		
電気設備工		式		1		
照明設備工 R9,R10		式		1		
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ（移設）	H1-6	箇所		1		

工事数量総括表(本01(ﾗｲﾄ側ﾈｯﾄ))

工事名	Ｒ３徳土　蔵本公園　徳・庄町１　防球ネット設置工事（２）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電線（一時撤去）	6KV CV14sq-3c	m		102		
電線管路工 ｳｨﾝﾁ		式		1		
電線管 屋内露出	電線管種類:厚鋼電線管,電線管規格:G28	m		7		
電線管 屋外露出	電線管種類:厚鋼電線管,電線管規格:G28	m		19		
電線管 地中	電線管種類:波付硬質合成樹脂管,電線管規格:FEP30	m		16		
電線管	電線管種類:金属可とう電線管,電線管規格:F2-WP,#30,ﾋﾞﾆﾙ被覆	m		2		
電線 屋内管内	電線種類:EM-CE3.5sq-3C,電線規格:仕上り外形12mm	m		7		
電線 屋内ころがし	電線種類:EM-CE3.5sq-3C,電線規格:仕上り外形12mm	m		31		
電線 屋外管内	電線種類:EM-CE3.5sq-3C,電線規格:仕上り外形12mm	m		21		
電線 地中管内	電線種類:EM-CE3.5sq-3C,電線規格:仕上り外形12mm	m		16		
漏電遮断器	3P200V　30AF/15AT	個		1		

工事数量総括表(本01(ﾗｲﾄ側ﾈｯﾄ))

工事名	Ｒ３徳土　蔵本公園　徳・庄町１　防球ネット設置工事（２）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋設ｼｰﾄ	埋設ｼｰﾄの種類:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ(2倍),埋設ｼｰﾄの規格:150mm×50m	m		14		
異種管接続材 FEP30⇔G28		組		3		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	100×250×250,SUS,WP	個		2		
削孔	φ50mm	孔		2		
園路広場整備工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2		8		
表層(歩道部) R15,R16	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2		8		
ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工		式		1		
公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 R15,R16	路盤材料の種類:RC-40,ｺﾝｸﾘｰﾄの種類:18-8-25(20),BBorN,W/C≦60%,仕上り厚:150mm	m2		2		
公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 R10	路盤材料の種類:RC-40,ｺﾝｸﾘｰﾄの種類:18-8-25(20),BBorN,W/C≦60%,仕上り厚:150mm	m2		4		

工事数量総括表(本01(ﾗｲﾄ側ﾈｯﾄ))

工事名	Ｒ３徳土　蔵本公園　徳・庄町１　防球ネット設置工事（２）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾚﾝｶﾞ･ﾀｲﾙ系舗装工		式		1		
ﾀｲﾙ舗装(再利用撤去) R16	ﾀｲﾙ:20mm,ﾓﾙﾀﾙ:20mm,ｺﾝｸﾘｰﾄ:150mm	m2		4		
ﾀｲﾙ舗装(再利用設置) R16	路盤材料の種類:RC-40,ﾀｲﾙの種類: 既設流用,ﾀｲﾙの規格:300×300×20, 仕上り厚:190mm	m2		2		
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ工		式		1		
視覚障害者誘導用点字ｼｰﾄ	種類:誘導・警告用,規格:300×300	m2		3		
管理施設整備工		式		1		
柵工 R10		式		1		
ﾌｪﾝｽ	ﾌｪﾝｽの種類:H=1.8m+0.3m（忍び返し付）,ﾌｪﾝｽの規格:張高1800mm	m		15		
金網･支柱(立入防止柵)	支柱柵高:1.2m,支柱間隔:2m	m		8		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01(ﾗｲﾄ側ﾈｯﾄ))

工事名	Ｒ３徳土　蔵本公園　徳・庄町１　防球ネット設置工事（２）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下	式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下	式		1		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	m2		9		
舗装版破砕	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:15cm	m2		2		
運搬処理工 R15,R16		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		0.4		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		0.4		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		0.4		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		0.4		
汚泥運搬処分	舗装版切断汚泥	m3		0.2		

工事数量総括表(本01(ﾗｲﾄ側ﾈｯﾄ))

工事名	Ｒ３徳土　蔵本公園　徳・庄町１　防球ネット設置工事（２）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
汚泥運搬処分	杭汚泥	m3		15		
基盤整備		式		1		
公園土工		式		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		50		
公園土工		式		1		
床掘		m3		30		
埋戻し		m3		20		
埋戻	再生砂	m3		2		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 張りｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 R10		式		1		

工事数量総括表(本01(ﾗｲﾄ側ﾈｯﾄ))

工事名	Ｒ３徳土　蔵本公園　徳・庄町１　防球ネット設置工事（２）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40,BBorN,W/C≦60％	m3		26		
型枠		式		1		
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	式		1		
裏込砕石	RC-40	m3		14		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VPφ65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		9		
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20),BBorN,W/C≦60%	m		13		
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 防球ﾈｯﾄ柱部	18-8-25(20),BBorN,W/C≦60%	m		1		
充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20),BBorN,W/C≦60%	m3		0.1		
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20),BBorN,W/C≦60%	m		12		
仮設工		式		1		
土留･仮締切工		式		1		

工事数量総括表(本01(ライト側ネット))

工事名	Ｒ３徳土　蔵本公園　徳・庄町１　防球ネット設置工事（２）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土のう	撤去	袋		42		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		180		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費	分解又は組立,輸送（片道）	式		1		
仮設材運搬費		式		1		
事業損失防止施設費		式		1		
水質調査費		式		1		

工事数量総括表(本01(ﾗｲﾄ側ﾈｯﾄ))

工事名	Ｒ３徳土　蔵本公園　徳・庄町１　防球ネット設置工事（２）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
引張試験費	あと施工ｱﾝｶｰ	式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02(県単公園))

工事名	Ｒ３徳土　蔵本公園　徳・庄町１　防球ネット設置工事（２）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備		式		1		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工		式		1		
ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ塗装工		式		1		
ｱﾝｶｰ塗装	耐候性塗料塗り(DP)(A種)	箇所		2		
ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ仮設工		式		1		
単管足場		式		1		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工 既設防球ﾈｯﾄ撤去		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		2		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		3		

工事数量総括表(本02(県単公園))

工事名	Ｒ３徳土　蔵本公園　徳・庄町１　防球ネット設置工事（２）	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		3		
ｽｸﾗｯﾌﾟ処分	鉄・SUS屑	t		0.96		
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類運搬処分		t		0.075		
公園施設等撤去･移設工		式		1		
公園施設撤去工 既設防球ﾈｯﾄ撤去		式		1		
既設防球ﾈｯﾄ撤去	H=14.9m	m		60		
既設防球ﾈｯﾄ撤去	ﾈｯﾄ昇降部	m		21		
高尺ﾌｪﾝｽ撤去	H=5.0m	m		6		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ撤去（再利用引抜）	19-19-10	本		3		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ撤去（切断）	19-19-10	本		4		
鋼管ﾎﾟｰﾙ撤去	φ190.7×5.3t×7.5m(ﾌﾟﾚｰﾄ上部)	本		1		

工事数量総括表(本02(県単公園))

工事名	Ｒ３徳土　蔵本公園　徳・庄町１　防球ネット設置工事（２）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
工事用道路工 R15,R16		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		20		
土のう積		m2		7		
施設整備		式		1		
管理施設整備工		式		1		
車止め工		式		1		
車止め	車止めの規格:W2000,H650,ｽﾃﾝﾚｽ,横桟,脱着式,南京錠	基		1		
車止め	車止めの規格:W1500,H650,ｽﾃﾝﾚｽ,脱着式,南京錠	基		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本02(県単公園))

工事名	Ｒ３徳土　蔵本公園　徳・庄町１　防球ネット設置工事（２）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		