

見積参考資料

工事名 R3徳耕 県農道 上板 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	一般農道整備事業
工事名	R 3 徳耕 県農道 上板 舗装工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)
事業名	一般農道整備事業
地区名	
工事名	R 3 徳耕 県農道 上板 舗装工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 3 年 3 月
単価期適用年月	令和 3 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	一般農道整備事業
工事名	R3徳耕 県農道 上板 舗装工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	舗装工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない

事業名	一般農道整備事業
工事名	R3徳耕 県農道 上板 舗装工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・現場管理費				
10 ・一般管理費等				

事業名	一般農道整備事業
工事名	R3徳耕 県農道 上板 舗装工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・掘削工	1.000	式		
・舗装工	1.000	式		
・ ・舗装準備工	1.000	式		
・ ・アスファルト舗装工	1.000	式		
・ ・簡易舗装工	1.000	式		
・付帯施設工	1.000	式		
・ ・区画線工	1.000	式		

事業名	一般農道整備事業
工事名	R3徳耕 県農道 上板 舗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 掘削工	1.000	式			
掘削	119.000	m ³			単A B単 1号
土砂等運搬 仮置場運搬	119.000	m ³			単A B単 2号
合 計					
・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ 舗装準備工	1.000	式			
不陸整正	972.000	m ²			単A B単 3号
合 計					
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式			
上層路盤(車道・路肩部)	851.000	m ²			単A B単 4号
表層(車道・路肩部)	851.000	m ²			単A B単 5号
合 計					
・ ・ 簡易舗装工	1.000	式			

事業名	一般農道整備事業
工事名	R3徳耕 県農道 上板 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカト, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	土砂等運搬 仮置場運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3			S単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -,	1.000	m ²			S単 6号
	合計					
	単価					

事業名	一般農道整備事業
工事名	R3徳耕 県農道 上板 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,1層施工,-,0mm,100mm,	1.000	m ²			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度アスコン(20),プライムコート PK-3,40mm,	1.000	m ²			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	砕石舗装工 RC-40,t=100		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,1層施工,-,0mm,100mm,	1.000	m ²			S単 8号
	合 計					
	単 価					

事業名	一般農道整備事業
工事名	R3徳耕 県農道 上板 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 7号 ***					
	瀝青材散布 プライムコート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	瀝青材散布工 PK-3,126 L ,テ ィ ス ト ビ ュ タ	1.000	m ²			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	区画線 溶融式(手動),実線,15cm		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm,なし,豪雪補正なし,4週6休 未満(補正なし)	1.000	m			S単 2号
	道路用塗料 トライック [®] イト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	0.570	kg			S単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	一般農道整備事業
工事名	R3徳耕 県農道 上板 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	道路用塗料 トフィック° イト(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	当たり算出
	道路用塗料 トフィック° イト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラス° -ズ° 15~18% 白,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	道路用塗料 トフィック° イト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラス° -ズ° 15~18% 白	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm,なし,豪雪補正 なし,4週6休未満(補正なし)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)豪雪補正の有無(区画線設置)	区画線設置(昼間施工) 溶融式(手動) 実線 15cm なし 豪雪補正なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	7)週休2日補正 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	4週6休未満(補正なし) - 未供用区間施工				

事業名	一般農道整備事業
工事名	R3徳耕 県農道 上板 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 3号 ***					
	瀝青材散布工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	瀝青材散布工 PK-3,126 L,テ ィストリ ュータ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)瀝青材規格	PK-3		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)100m ² 当たり設計散布量(L)	126.000 L		夜間制約作業時間:0.0		
	3)散布機械	テ ィストリ ュータ				
	アスファルト乳剤 (J I S 規格品) PK-3	0.132	ton			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品	0.300				
	テ ィストリ ュータ[自走式 (トラック架装式)]		日			<損料>
	軽油 ハ トロ-ル給油	0.700	L			
	運転手 (一般)		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²

事業名	一般農道整備事業
工事名	R3徳耕 県農道 上板 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 4号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット - 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				

事業名	一般農道整備事業
工事名	R3徳耕 県農道 上板 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 不陸整正 無し,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 7号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,1層施工,-,0mm,100mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				

事業名	一般農道整備事業
工事名	R3徳耕 県農道 上板 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)材料区分	再生粒度調整碎石 RM-30				
	10)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0.000mm				
	11)路盤材全仕上り厚	100.000mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
材変	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,1層施工,-,0mm,100mm,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)材料区分	路盤材(各種)砕石材				
	10)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0.000mm				
	11)路盤材全仕上り厚	100.000mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 9号 ***					
材変	再生密粒度アスコン(13)		m ²			1.000 m ² 当たり算出

数 量 計 算 書

測点	舗装面積 (断面平均より)			
	点間距離	断面	平均	面積数量
No. 15+18. 688		8.52	4.26	0.00
No. 16	1.31	8.52	8.52	11.18
No. 17	20.00	7.42	7.97	159.40
No. 18	20.00	7.43	7.43	148.52
No. 19	20.00	7.42	7.42	148.46
No. 20	20.00	7.43	7.42	148.40
No. 21	20.00	7.40	7.41	148.26
No. 21+11. 78	11.78	7.40	7.40	87.18
				m2
合計	113.09			851.40
				851.40

