

R 3 徳耕 県農道 上板 舗装工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m ³	119.000	
土砂等運搬	仮置場運搬	m ³	119.000	
2. 舗装工				
(1)舗装準備工				
不陸整正		m ²	972.000	
(2)アスファルト舗装工				
上層路盤(車道・路肩部)		m ²	851.000	
表層(車道・路肩部)		m ²	851.000	
(3)簡易舗装工				
碎石舗装工	RC-40, t=100	m ²	121.000	
瀝青材散布	プライムコート	m ²	121.000	
3. 付帯施設工				
(1)区画線工				
区画線	溶融式(手動),実線, 15cm	m	226.000	
4. その他				