

見積参考資料

委託業務名 R3那土 国道195号 那賀・木頭折宇
地質調査業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R3那土 国道195号 那賀・木頭折宇 地質調査業務				業 項	種 目	地質調査業務(一般調査)	一般調査
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般調査		式	1					
直接調査費		式	1					
機械ホーリング		式	1					
土質ホーリング(オールコアホーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m	24				単 1号	
岩盤ホーリング(オールコアホーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m	50				単 2号	
サンディング及び原位置試験		式	1					
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	24				単 3号	
標準貫入試験	軟岩	回	13				単 4号	
総合解析		式	1					
解析等調査		式	1					
電子成果品作成費		式	1					
電子成果品作成費(機械ホーリング)		式	1					
検定費等		式	1					

業務委託料内訳書

業務名	R 3 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭折宇 地質調査業務				業 項	種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
検定費等		本	9				単 5号	
間接調査費		式	1					
運搬費		式	1					
運搬費 モノレール架設・運搬	100m以下	式	1				内 1号	
準備費		式	1					
準備及び跡片付け		式	1				内 2号	
調査孔閉塞		式	1				内 3号	
給水費(ホソフ 運転)		式	1				内 4号	
仮設費		式	1					
足場仮設		式	1				内 5号	
旅費交通費		式	1					
旅費(率計上・宿泊無・一般調査)	対象額:2,719,100 2.14%	式	1				内 6号	
施工管理費		式	1					

業務委託料内訳書

業務名	R 3 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭折宇 地質調査業務				業 項	種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
施工管理費		式	1					
純調査費		式	1					
間接費		式	1					
諸経費		式	1					内 7号
一般調査業務費		式	1					
解析等調査		式	1					
直接業務費		式	1					
解析等調査		式	1					
解析等調査		式	1					内 8号
共通		式	1					
共通		式	1					
打合せ等		式	1					
打合せ	中間打合せ:1回	業務	1					内 9号

業務委託料内訳書

業務名	R3那土 国道195号 那賀・木頭折宇 地質調査業務				業 項	種 目	地質調査業務(解析等調査) 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接原価（その他原価除く）		式	1					
その他原価		式	1					内 10号
一般管理費等		式	1					内 11号
解析等調査業務費		式	1					
業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
業務委託料		式	1					

1 次内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	運搬費 モ/レール架設・運搬	100m以下				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モ/レール運搬 50m超～100m以下		t	2.8			単 11号
モ/レール機械器具損料 50m超～100m以下		日	20			単 12号
モ/レール架設・撤去 50m超～100m以下		箇所	1			単 13号
資機材運搬		式	1			内 12号
合計						

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土質ホーリング(オールコアホーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土質ホーリング(オールコアホーリング) 礫混じり土砂		m	1			単 6号
	合計						
	単価						

地質調査業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別	細別	積算条件	
運搬費		種別 距離 運搬総重量 供用日数 架設撤去箇所数	モノレール 100m以下 2.8t 20日 1
	資機材運搬	トラック機種 片道所要時間 運転台・日数	トラック クレーン装置付2.9t吊 3t積 2時間 1
準備費	搬入路伐採等	道路延長	— m
		標高差	— m
	調査孔閉塞	箇所数	9
	給水費(ポンプ運転)	箇所数	9
仮設費	足場仮設	種別 ボーリング深度 箇所数	平坦地 50m以下 2
		種別 ボーリング深度 箇所数	傾斜地 50m以下 7
解析等調査	解析等調査	土質ボーリング本数	9 本
		試験種目数	0~3 種